菰野町公告 第　２９　号

下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成１８年規則　第７号）第３条の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２９年５月１０日

菰野町長　石原　正敬

１．工　事　名

特定環境保全公共下水道事業

北部第7汚水管渠布設工事28-5工区

２．工 事 場 所

菰野町大字　竹成　地内

３．工 事 概 要

管路施設工　L=586m

VUφ200㎜管布設工　L= 84m
VUφ150㎜管布設工　L=491m
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　N= 13箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　N= 1箇所
汚水桝及び取付管工　N= 5箇所
付帯工　N= 1式

４．工　期

２００日間

５．予 定 価 格 （入札比較価格）

４６,７２０,８００円（４３,２６０,０００円 税抜き）

６．入札に参加できる者の資格条件

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。

（２）菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分 D 」の条件に該当すること。

（３）菰野町建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。

（４）菰野町条件付一般競争入札実施要綱第４条に定める参加資格を満たす者。

（５）入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

７．設計図書の購入先及び閲覧

購 入 先　菰野町役場財務課　ＴＥＬ　059-391-1109

菰野町大字潤田１２５０番地　ＦＡＸ　059-394-3199

※購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間　菰野町役場　３階　財務課（閲覧できる時間は、執務時間内とする。）

８．質問の方法及び期限

平成２９年５月１６日（火）午後５時　までに文書にて提出すること。　ＦＡＸ 059-394-3199

９．質問の回答日

平成２９年５月１７日（水）午後５時　　までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。

10. 入札方法

（１）入札書は町指定様式とする。

（２）郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。

（３）あて先　〒５１０-１２９１　菰野郵便局留　菰野町役場　財務課行

（４）郵送期間　平成２９年５月１７日（水）　～　平成２９年５月２２日（月）必着

（５）町指定の郵便入札専用封筒を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。（専用封筒は財務課で購入可能）

（６）入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒（以下「内封筒」という。）に封入すること。配置予定技術者届兼入札（開札）立会人届、経営事項審査結果通知書写し（告示日現在において、審査基準日から１年７ヶ月を経過していないこと）、社会保険等の加入状況がわかるもの（経営事項審査結果通知書でわからない場合）を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。

（７）入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の100 に相当する金額（千円止め）を入札書に記載すること。

（８）見積内訳書を町指定様式にて提出すること。（内封筒に、入札書とともに封入すること）

11. 入札（開札）の日時及び場所

（１）入札（開札）日時　：　平成２９年５月２６日（金）午前９時

（２）入札（開札）場所　：　菰野町役場　３階　３０３・３０４会議室

（３）入札（開札）立会人：　開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札（開札）立会人とする。

12. 入札保証金及び契約保証金

入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

13. 支払い条件

菰野町会計規則及び契約規則による。

14. 最低制限価格

最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。

※　予定価格の 83.00　%から 84.99　%の範囲で決定する。

※　すべての入札参加者が落札外となった場合は、公表した最低制限価格の率のうち最小の率で算出した価格をもって、最低制限価格とする。

15. その他

（１）入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

（２）入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたときは無効とする。

（３）落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。

（４）談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。

（５）前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。

（６）契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の10分の２に相当する額の支払を求める。

（７）本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

設計図書等購入申込書

平成　　年　　月　　日

施行の場所		菰野町大字　竹成　地内	公告番号	第　２９　号
工事名		特定環境保全公共下水道事業 北部第7汚水管渠布設工事28-5工区		
申込者	住所			
	商号又は名称			
	代表者名			
	電話番号			
申込部数		図面　　部　　仕様書　　部　（購入媒体：ＣＤ－Ｒ・紙）		

入札公告日	平成２９年5月１０日
設計図書販売期限	平成２９年5月１９日

※　複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。
※　設計図書の引渡しには、申込より１日（約２４時間程度）必要となるため、引渡し日時を、確認のうえ購入すること。
※　購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。
※　購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

【工事発注者　菰野町役場】
担当　　財務課

平成28年度	工　事　仕　様　書				
工　事　名	特定環境保全公共下水道事業 北部第7汚水管渠布設工事28-5工区				
工 事 場 所	菰野町大字　竹成　地内				
設 計 金 額		設計者		検 算	
工　　期	２００日間				

工　事　の　概　要		備　　考
管路施設工	L=586m	
VUφ200mm管布設工	L= 84m	
VUφ150mm管布設工	L=491m	
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	N= 13箇所	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	N= 1箇所	
汚水桝及び取付管工	N= 5箇所	
付帯工	N= 1式	

工 事 費 統 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数量	単位	単価	金額	備考
特定環境保全公共下水道事業 北部第7汚水管渠布設工事28-5工区					
【基　幹】	1	式			
【単　独】	1	式			
工事価格計	1	式			
消費税及び地方消費税相当額	1	式			
本工事費計	1	式			

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
01:基幹					
管路施設工【φ200・夜間】	式	1.000			
【夜間】管きょ工（開削）＜管径200mm＞	式	1.000			
管布設工	式	1.000			第 0001 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0002 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0003 号 明細表
管路土工	式	1.000			第 0004 号 明細表
【夜間】マンホール工	式	1.000			
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	式	1.000			第 0005 号 明細表

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管設置工	式	1.000			第 0006 号 明細表
【夜間】附帯工	式	1.000			
舗装取壊し工(町道)	式	1.000			第 0007 号 明細表
舗装仮復旧工(町道)	式	1.000			第 0008 号 明細表
全工種共通（仮設工）	式	1.000			
仮設工	式	1.000			
交通誘導警備員費	式	1.000			第 0009 号 明細表
管路施設工【φ150・夜間】	式	1.000			
【夜間】管きょ工（開削）＜管径150mm＞	式	1.000			

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設工	式	1.000			第 0010 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0011 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0012 号 明細表
管路土工	式	1.000			第 0013 号 明細表
【夜間】マンホール工	式	1.000			
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	式	1.000			第 0014 号 明細表
内副管設置工	式	1.000			第 0015 号 明細表
【夜間】取付管およびます工	式	1.000			
取付管布設工	式	1.000			第 0016 号 明細表

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管路土工			式	1.000			第 0017 号 明細表
	ます設置工			式	1.000			第 0018 号 明細表
	【夜間】附帯工			式	1.000			
	舗装取壊し工(町道)			式	1.000			第 0019 号 明細表
	舗装仮復旧工(町道)			式	1.000			第 0020 号 明細表
全工種共通（仮設工）				式	1.000			
	仮設工			式	1.000			
	交通誘導警備員費			式	1.000			第 0021 号 明細表
管路施設工【φ150】				式	1.000			

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ工（開削）<VU150mm>	式	1.000			
管布設工	式	1.000			第 0022 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0023 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0024 号 明細表
管路土工	式	1.000			第 0025 号 明細表
マンホール工	式	1.000			
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	式	1.000			第 0026 号 明細表
内副管設置工	式	1.000			第 0027 号 明細表
取付管およびます工	式	1.000			

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	取付管布設工			式	1.000			第 0028 号 明細表
	管路土工			式	1.000			第 0029 号 明細表
	ます設置工			式	1.000			第 0030 号 明細表
附帯工				式	1.000			
	舗装取壊し工(町道)			式	1.000			第 0031 号 明細表
	舗装仮復旧工(町道)			式	1.000			第 0032 号 明細表
	付帯工			式	1.000			第 0033 号 明細表
全工種共通（仮設工）				式	1.000			
仮設工				式	1.000			

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費	式	1.000			第 0034 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9001 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			

[01：基幹]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

[02：単独]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
02:単独					
管路施設工【φ150】	式	1.000			
管きょ工（開削）<VU150㎜>	式	1.000			
管布設工	式	1.000			第 0035 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0036 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0037 号 明細表
管路土工	式	1.000			第 0038 号 明細表
マンホール工	式	1.000			
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	式	1.000			第 0039 号 明細表

[02：単独]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工	式	1.000			第 0040 号 明細表
取付管およびます工	式	1.000			
取付管布設工	式	1.000			第 0041 号 明細表
管路土工	式	1.000			第 0042 号 明細表
ます設置工	式	1.000			第 0043 号 明細表
附帯工	式	1.000			
舗装取壊し工(町道)	式	1.000			第 0044 号 明細表
舗装仮復旧工(町道)	式	1.000			第 0045 号 明細表
舗装取壊し工(町道)	式	1.000			第 0046 号 明細表

[02：単独]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装仮復旧工(町道)	式	1.000			第 0047 号 明細表
付帯工	式	1.000			第 0048 号 明細表
全工種共通（仮設工）	式	1.000			
仮設工	式	1.000			
交通誘導警備員費	式	1.000			第 0049 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9002 号 明細表

[02：単独]

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

［基幹］

第 0001 号 明細表　管布設工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 φ＝２００㎜	m	84.000			第0001号施工単価表 夜間
ゴム製可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ビ管　φ200用	個	1.000			
ゴム製可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手（接着型） 塩ビ管　φ200用 AN同等品	個	1.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　管基礎工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【夜間】砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3	25.000			第0001号単価表
合　　計					

［基幹］

第 0003 号 明細表　管路土留工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板土留工【夜間】 H=2.50m　2段	m	87.000			第0002号単価表 夜間
仮設材賃料	式	1.000			
合　　計					

第 0004 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3	150.000			第0006号施工単価表 夜間
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	100.000			第0007号施工単価表 夜間
発生土運搬工	m3	40.000			第0008号施工単価表 夜間
合　　計					

［基幹］

第 0005 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人孔鉄蓋(φ600) T-25 標準ﾀｲﾌﾟ	組	1.000			
転落防止用内蓋 ｾｰﾌﾃｨｰｷｬｯﾁ同等品	個	1.000			
底版（防菌製） M1P（1100×130）	個	1.000			
躯体（防菌製） M1B（900×1500）	個	1.000			
斜壁（防菌製） M1T（600×900×300）	個	1.000			
調整ﾘﾝｸﾞ（防菌製） MR（600×50）	個	1.000			
調整モルタル工（速乾性無収縮） φ６００ Ｈ＝７５	箇所	1.000			

［基幹］

第 0005 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m以下	箇所	1.000			第0009号施工単価表 夜間
底部工（1号人孔） 敷厚：0.2 ｍ 再生砕石（ＲＣ－４０） BB18-8-40 W/C=60%以下	箇所	1.000			第0010号施工単価表
削孔費　VUφ150 0,1号ﾏﾝﾎｰﾙ用	個	1.000			
合　　計					

第 0006 号 明細表　内副管設置工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【夜間】副管取付工（内副管、段差1.0m以上～1.5m未満） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所	1.000			第0003号単価表 夜間
内副管用エルボ(スリム) UFMBL150同等品	個	1.000			

［基幹］

第 0006 号 明細表　内副管設置工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
塩ビ管用内副管用マンホール継手(スリム) UFMBTφ200x150同等品	組	1.000			
内副管用立管(スリム) UFMBP150×L1000同等品	個	1.000			
合　　計					

第 0007 号 明細表　舗装取壊し工(町道)					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	170.000			CB430510(0004) 夜間
舗装版破砕（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	78.000			CB430310(0005) 夜間
アスファルト塊運搬費	m3	8.000			第0012号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	8.000			

［基幹］

第 0007 号 明細表　舗装取壊し工(町道)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　　計					

第 0008 号 明細表　舗装仮復旧工(町道)　　1 式

夜間（８時間）

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工 t=5cm 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 無し	m2	78.000			第0013号施工単価表 夜間
上層路盤工 t=15cm 粒度調整砕石 M-30 125mmを超え150mm以下	m2	78.000			CB410040(0007) 夜間
下層路盤工 t=14cm 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	78.000			CB410030(0008) 夜間
合　　計					

［基幹］

第 0009 号 明細表　交通誘導警備員費					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
		11.000			夜間
交通誘導警備員Ｂ	人				
		44.000			夜間
合　　計					

第 0010 号 明細表　管布設工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	m				第0014号施工単価表
φ＝１５０㎜		90.000			夜間
ゴム製可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	個				
塩ビ管　φ150用		4.000			
合　　計					

［基幹］

第 0011 号 明細表　管基礎工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【夜間】砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3				第0001号単価表
		22.000			
合　　計					

第 0012 号 明細表　管路土留工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板土留工【夜間】	m				第0004号単価表
H=2.50m　1段		28.000			夜間
アルミ矢板土留工【夜間】	m				第0002号単価表
H=2.50m　2段		66.000			夜間
仮設材賃料	式				
		1.000			
合　　計					

［基幹］

第 0013 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0006号施工単価表
		140.000			夜間
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3				第0007号施工単価表
		100.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0008号施工単価表
		40.000			夜間
合　　計					

第 0014 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人孔鉄蓋(φ600) T-25 転落防止用梯子付	組				
		2.000			
底版（防菌製） M1P（1100×130）	個				
		2.000			
躯体（防菌製） M1B（900×1500）	個				
		1.000			

第 0014 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
躯体（防菌製） M1B（900×1800）	個	1.000			
直壁（防菌製） M1S（900×600）	個	1.000			
斜壁（防菌製） M1T（600×900×450）	個	2.000			
調整ﾘﾝｸﾞ（防菌製） MR（600×100）	個	2.000			
調整モルタル工（速乾性無収縮） φ６００ Ｈ＝７５	箇所	2.000			
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m以下	箇所	2.000			第0009号施工単価表 夜間
底部工（1号人孔） 敷厚: 0.2 m 再生砕石（ＲＣ－４０） BB18-8-40 W/C=60%以下	箇所	2.000			第0010号施工単価表
削孔費　VUφ150 0,1号ﾏﾝﾎｰﾙ用	個	3.000			

［基幹］

第 0014 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
削孔費　VUφ100 0,1号ﾏﾝﾎｰﾙ用	個	1.000			
合　　計					

第 0015 号 明細表　内副管設置工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【夜間】副管取付工（内副管、段差1.0m以上～1.5m未満） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所	1.000			第0003号単価表 夜間
内副管用エルボ(スリム) UFMBL150同等品	個	1.000			
塩ビ管用内副管用マンホール継手(スリム) UFMBTφ200x150同等品	組	1.000			
内副管用立管(スリム) UFMBP150×L1000同等品	個	1.000			
合　　計					

第 0016 号 明細表　取付管布設工					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【夜間】取付管布設工 VUφ100（ｺﾞﾑ輪受口）	m				第0005号単価表 夜間
		6.000			
硬質塩ビ管（ＶＵ）ＲＲ片受 φ100mm　長4.0m	本				
		1.000			
両受け直管 φ100	個				
		1.000			
砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3				第0006号単価表
		1.000			
合　　計					

［基幹］

第 0017 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（小型バックホウ）	m3				第0017号施工単価表
		5.000			夜間
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）	m3				第0018号施工単価表
		3.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0019号施工単価表
		2.000			夜間
合　　計					

第 0018 号 明細表　ます設置工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩ビ蓋（みかげ、鎖付） ICO-200 同等品	個				
		1.000			
塩ビ製小口径汚水桝　φ200(耐震性) 自在流入用（ﾏﾙﾁ型）H=2000 同等品	個				
		1.000			
【夜間】塩化ビニル製桝設置工 2.0m以下：公共汚水桝	箇所				第0007号単価表
		1.000			夜間

［基幹］

第 0018 号 明細表　ます設置工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0019 号 明細表　舗装取壊し工(町道) 夜間（８時間）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	190.000			CB430510(0004) 夜間
舗装版破砕（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	79.000			CB430310(0005) 夜間
アスファルト塊運搬費	m3	8.000			第0012号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	8.000			
合　　計					

［基幹］

第 0020 号 明細表　舗装仮復旧工(町道)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工 t=5cm 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 無し	m2	79.000			第0013号施工単価表 夜間
上層路盤工 t=15cm 粒度調整砕石 M-30 125mmを超え150mm以下	m2	79.000			CB410040(0007) 夜間
下層路盤工 t=14cm 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーランRC-40	m2	79.000			CB410030(0008) 夜間
合　計					

第 0021 号 明細表　交通誘導警備員費　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ａ	人	11.000			夜間
交通誘導警備員Ｂ	人	44.000			夜間
合　計					

［基幹］

第 0022 号 明細表　管布設工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m				第0020号施工単価表
		340.000			
ゴム製可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ビ管　φ150用	個				
		19.000			
合　　計					

第 0023 号 明細表　管基礎工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3				第0006号単価表
		82.000			
合　　計					

［基幹］

第 0024 号 明細表　管路土留工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板土留工 H=2.50m　1段	m	70.000			第0008号単価表
アルミ矢板土留工 H=2.50m　2段	m	155.000			第0009号単価表
アルミ矢板土留工 H=3.00m　2段	m	109.000			第0010号単価表
アルミ矢板土留工 H=3.50m　2段	m	34.000			第0011号単価表
仮設材賃料	式	1.000			
合　　計					

第 0025 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0031号施工単価表
		630.000			
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3				第0032号施工単価表
		450.000			
発生土運搬工	m3				第0033号施工単価表
		130.000			
合　　計					

第 0026 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人孔鉄蓋(φ600) T-25 標準ﾀｲﾌﾟ	組				
		2.000			
人孔鉄蓋(φ600) T-25 転落防止用梯子付	組				
		6.000			
転落防止用内蓋 ｾｰﾌﾃｨｰｷｬｯﾁ同等品	個				
		2.000			

［基幹］

第 0026 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
底版（防菌製） M1P（1100×130）	個	8.000			
躯体（防菌製） M1B（900×1500）	個	3.000			
躯体（防菌製） M1B（900×1800）	個	5.000			
直壁（防菌製） M1S（900×300）	個	2.000			
直壁（防菌製） M1S（900×600）	個	1.000			
斜壁（防菌製） M1T（600×900×300）	個	4.000			
斜壁（防菌製） M1T（600×900×450）	個	4.000			
調整ﾘﾝｸﾞ（防菌製） MR（600×50）	個	3.000			

［基幹］

第 0026 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					1 式 （上段　：前 回　下段　：今 回）
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整ﾘﾝｸﾞ（防菌製） MR（600×100）	個	2.000			
調整モルタル工（速乾性無収縮） φ６００ Ｈ＝７５	箇所	8.000			
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m以下	箇所	8.000			第0034号施工単価表
底部工（1号人孔） 敷厚: 0.2 m 再生砕石（ＲＣ－４０） BB18-8-40 W/C=60%以下	箇所	8.000			第0010号施工単価表
削孔費　VUφ150 0,1号ﾏﾝﾎｰﾙ用	個	13.000			
合　計					

[基幹]

第 0027 号 明細表　内副管設置工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
副管取付工（内副管、段差1.0m未満） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所				第0012号単価表
		1.000			
内副管用エルボ(スリム) UFMBL150同等品	個				
		1.000			
塩ビ管用内副管用マンホール継手(スリム) UFMBTφ200x150同等品	組				
		1.000			
内副管用立管(スリム) UFMBP150×L500同等品	個				
		1.000			
合　計					

［基幹］

第 0028 号 明細表　取付管布設工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工 VUφ100（ｺﾞﾑ輪受口）	m				第0013号単価表
		14.000			
硬質塩ビ管（ＶＵ）ＲＲ片受 φ100mm　長4.0m	本				
		2.000			
両受け直管 φ100	個				
		2.000			
45°,60° 自在曲管 φ100	個				
		2.000			
ｺﾞﾑ製可とう支管取付工(材工共) 本管：VUΦ150mm	箇所				第0014号単価表
		2.000			
砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3				第0006号単価表
		2.000			
合　　計					

第 0029 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（小型バックホウ）	m3				第0035号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）	m3				第0036号施工単価表
		9.000			
発生土運搬工	m3				第0037号施工単価表
		4.000			
合　　計					

第 0030 号 明細表　ます設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩ビ蓋（みかげ、鎖付） ICO-200 同等品	個				
		2.000			
塩ビ製小口径汚水桝　φ200(耐震性) 自在流入用（ﾏﾙﾁ型）H=1800 同等品	個				
		1.000			
塩ビ製小口径汚水桝　φ200(耐震性) 自在流入用（ﾏﾙﾁ型）H=2000 同等品	個				
		1.000			

第 0030 号 明細表　ます設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩化ビニル製桝設置工 2.0m以下：公共汚水桝	箇所	2.000			第0015号単価表
合　計					

第 0031 号 明細表　舗装取壊し工(町道)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	710.000			CB430510(0010)
舗装版直接掘削・積込工	m2	310.000			第0038号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	31.000			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	31.000			
合　計					

［基幹］

第 0032 号 明細表　舗装仮復旧工(町道)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工 t=5cm 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)　締固め後密度　2.35t/m3 無し	m2	308.000			第0040号施工単価表
上層路盤工　t=15cm 粒度調整砕石 M-30 125mmを超え150mm以下	m2	308.000			CB410040(0012)
下層路盤工　t=14cm 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	308.000			CB410030(0013)
合　　計					

第 0033 号 明細表　付帯工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
積込 (ルーズ)　(施工パッケージ) 土砂	m3	220.000			CB210020(0014)
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km	m3	220.000			第0041号施工単価表

［基幹］

第 0033 号 明細表　付帯工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0034 号 明細表　交通誘導警備員費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人	48.000			
交通誘導警備員Ｂ	人	48.000			
合　　計					

［基幹］

第 9001 号 明細表　運搬費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復）	式				第0060号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0061号施工単価表
		1.000			
合　　計					

［単独］

第 0035 号 明細表　管布設工					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	61.000			第0020号施工単価表
ゴム製可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ビ管　φ150用	個	3.000			
合　　計					

第 0036 号 明細表　管基礎工					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3	15.000			第0006号単価表
合　　計					

[単独]

第 0037 号 明細表　管路土留工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留工 H=2.50m　1段	m	8.000			第0008号単価表
アルミ矢板土留工 H=2.50m　2段	m	53.000			第0009号単価表
アルミ矢板土留工 H=3.00m　2段	m	6.000			第0010号単価表
仮設材賃料	式	1.000			
合　計					

［単独］

第 0038 号 明細表　管路土工				1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0031号施工単価表
		20.000			
機械掘削工（小型バックホウ）	m3				第0035号施工単価表
		90.000			
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3				第0032号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）	m3				第0036号施工単価表
		70.000			
発生土運搬工	m3				第0033号施工単価表
		5.000			
発生土運搬工	m3				第0037号施工単価表
		10.000			
合　　計					

［単独］

第 0039 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人孔鉄蓋（φ600） T-25 標準ﾀｲﾌﾟ	組	1.000			
人孔鉄蓋（φ600） T-14 標準ﾀｲﾌﾟ	組	1.000			
転落防止用内蓋 ｾｰﾌﾃｨｰｷｬｯﾁ同等品	個	2.000			
底版（防菌製） M1P（1100×130）	個	2.000			
躯体（防菌製） M1B（900×1500）	個	2.000			
斜壁（防菌製） M1T（600×900×300）	個	2.000			
調整ﾘﾝｸﾞ（防菌製） MR（600×100）	個	2.000			
調整モルタル工（速乾性無収縮） φ６００ Ｈ＝７５	箇所	2.000			

［単独］

第 0039 号 明細表　1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m以下	箇所				第0034号施工単価表
		2.000			
底部工（1号人孔） 敷厚：0.2 ｍ 再生砕石（ＲＣ－４０） BB18-8-40 W/C=60%以下	箇所				第0010号施工単価表
		2.000			
削孔費　VUφ100 0,1号ﾏﾝﾎｰﾙ用	個				
		2.000			
合　　計					

第 0040 号 明細表　小型マンホール工					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				第0042号施工単価表
		1.000			
合　　計					

［単独］

第 0041 号 明細表　取付管布設工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工 VUφ100（ｺﾞﾑ輪受口）	m				第0013号単価表
		8.000			
硬質塩ビ管（ＶＵ）ＲＲ片受 φ100mm　長4.0m	本				
		1.000			
両受け直管 φ100	個				
		2.000			
砂基礎工　機械施工（購入砂）	m3				第0006号単価表
		1.000			
合　　計					

［単独］

第 0042 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（小型バックホウ）	m3				第0035号施工単価表
		7.000			
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）	m3				第0036号施工単価表
		4.000			
発生土運搬工	m3				第0037号施工単価表
		2.000			
合　　計					

第 0043 号 明細表　ます設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩ビ蓋（みかげ、鎖付） ICO-200 同等品	個				
		1.000			
保護鉄蓋　φ200 T-8（沈下防止板含）	個				
		1.000			
内　蓋　φ200 汚水桝用	個				
		1.000			

［単独］

第 0043 号 明細表　ます設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩ビ製小口径汚水桝 φ200(耐震性) 自在流入用（ﾏﾙﾁ型）H=1800 同等品	個	2.000			
塩化ビニル製桝設置工 2.0m以下：公共汚水桝	箇所	2.000			第0015号単価表
合　　計					

第 0044 号 明細表　舗装取壊し工(町道)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	100.000			CB430510(0010)
舗装版直接掘削・積込工	m2	43.000			第0043号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0044号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	2.000			

［単独］

第 0044 号 明細表　舗装取壊し工(町道)					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合　計					

第 0045 号 明細表　舗装仮復旧工(町道)					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名 称　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工 t=3cm 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)　締固め後密度　2.35t/m3 無し	m2	43.000			第0045号施工単価表
路盤工 t=11cm 75mm以上125mm以下 粒度調整砕石 M-30	m2	43.000			CB410041(0017)
合　計					

［単独］

第 0046 号 明細表　舗装取壊し工(町道)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	34.000			CB430510(0010)
舗装版直接掘削・積込工	m2	16.000			第0038号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	2.000			
合　　計					

［単独］

第 0047 号 明細表　舗装仮復旧工(町道)					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工 t=5cm 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)　締固め後密度　2.35t/m3 無し	m2	16.000			第0040号施工単価表
上層路盤工　t=15cm 粒度調整砕石 M-30 125mmを超え150mm以下	m2	16.000			CB410040(0012)
下層路盤工　t=14cm 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	16.000			CB410030(0013)
合　計					

第 0048 号 明細表　付帯工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
積込 (ルーズ)　(施工パッケージ) 土砂	m3	60.000			CB210020(0014)
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km	m3	60.000			第0041号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	40.000			第0035号施工単価表

[単独]

第 0048 号 明細表　付帯工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工 t=5cm 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 無し	m2	262.000			第0040号施工単価表
路盤工 t=10cm 75mm以上125mm以下 粒度調整砕石 M-30	m2	262.000			CB410041(0018)
発生土運搬工	m3	40.000			第0037号施工単価表
Co蓋設置工 JIS500用　3種　防音	枚	83.000			第0046号施工単価表
Gr蓋設置工 JIS500用　T-25　防音	枚	11.000			第0049号施工単価表
Co蓋設置工 JIS300用　3種　防音	枚	57.000			第0052号施工単価表
Gr蓋設置工 JIS300用　T－25　防音	枚	7.000			第0055号施工単価表
道路反射鏡設置・撤去工	箇所	2.000			第0016号単価表

［単独］

第 0048 号 明細表　付帯工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
迂回路工	式				第0017号単価表
		1.000			
合　　計					

第 0049 号 明細表　交通誘導警備員費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
		5.000			
交通誘導警備員Ｂ	人				
		5.000			
合　　計					

［単独］

第 9002 号 明細表　運搬費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復）	式				第0062号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0063号施工単価表
		1.000			
合　　計					

硬質塩化ビニル管設置工　　第　0001　号 施工単価表
φ＝２００mm　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　200mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工　　第　0002　号 施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm　　100.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

アルミ矢板建込(両側)工　　第　0002　号 施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm　　100.000 m　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工　　第　0003　号 施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm　　100.000 m　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

アルミ矢板引抜(両側)工　　第　0003　号 施工単価表

掘削深2.5m以下 333mm　　100.000 m　当り

夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)設置　　第　0004　号 施工単価表

100.000 m　当り

夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				

支保材(軽量金属製)設置　　第　0004　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)撤去　　第　0005　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

支保材(軽量金属製)撤去　　第　0005　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械掘削工（バックホウ）　　第　0006　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

機械掘削工（バックホウ）　　第　0006　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0007　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0007　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0008　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）　　第　0009　号 施工単価表

１号　3m以下　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

底部工（1号人孔）　　第　0010　号 施工単価表

敷厚: 0.2 m 再生砕石（ＲＣ－４０） BB18-8-40 W/C=60%以下　　10.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	2.280			
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	1.800			CB240010(0002)
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2	8.400			第0011号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

モルタル上塗工(マンホール用)　　第　0011　号 施工単価表

配合1:2　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
モルタル練（施工パッケージ） 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0003)
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0012　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工 t=5cm　　第　0013　号 施工単価表

45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3 無し　　1.000 m2　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0006)
45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工　　第　0014　号 施工単価表

φ＝１５０㎜　　1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150㎜	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)設置　　第　0015　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

支保材(軽量金属製)設置　　第　0015　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)撤去　　第　0016　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

支保材(軽量金属製)撤去　　第　0016　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械掘削工（小型バックホウ）　　第　0017　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0007号運転単価表

機械掘削工（小型バックホウ）　　第　0017　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　　第　0018　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0007号運転単価表

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　　第　0018　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0019　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0008号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬工　　第　0019　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工　　第　0020　号 施工単価表

φ＝１５０mm　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工　　第　0021　号 施工単価表

掘削深2.5m以下 333mm　　100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

アルミ矢板建込(両側)工
掘削深2.5m以下 333mm

第　0021　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工
掘削深2.5m以下 333mm

第　0022　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)設置				第　0023　号 施工単価表 100.000 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)撤去				第　0024　号 施工単価表 100.000 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)設置				第　0025　号 施工単価表 100.000 m　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材(軽量金属製)撤去				第　0026　号 施工単価表 100.000 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工
掘削深3.0m以下 333mm

第　0027　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工　　第　0028　号 施工単価表
掘削深3.0m以下 333mm　　100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工
掘削深3.5m以下 333mm

第　0029　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工　　第　0030　号 施工単価表
掘削深3.5m以下 333mm　　100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械掘削工（バックホウ）　　第　0031　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0032　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0011号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0009)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工

第　0033　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0013号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

第　0034　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

機械掘削工（小型バックホウ）　　第　0035　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　　第　0036　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0015号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0009)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0037　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工　　第　0038　号 施工単価表

100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0018号運転単価表

舗装版直接掘削・積込工　　第　0038　号 施工単価表

100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0039　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0019号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工 t=5cm　　第　0040　号 施工単価表

45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3 無し　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し	m2	1.000			CB410260(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ）　　第　0041　号 施工単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0015)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）　　第　0042　号 施工単価表
起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋	組	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工　　第　0043　号 施工単価表
100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

舗装版直接掘削・積込工　　第　0043　号 施工単価表

100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0020号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費　　第　0044　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	日				第0021号運転単価表

アスファルト塊運搬費　　第　0044　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工 t=3cm　　第　0045　号 施工単価表

25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 無し　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し	m2	1.000			CB410260(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

Co蓋設置工　　第　0046　号 施工単価表
JIS500用　3種　防音　　1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0047号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋　　第　0047　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0048号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋　　第　0047　号 施工単価表

1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0048　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

Gr蓋設置工　　第　0049　号 施工単価表

JIS500用　T-25　防音

1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			

Gr蓋設置工　　第　0049　号 施工単価表
JIS500用　T-25　防音　　1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
グレーチング蓋	枚	1.000			第0050号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋　　第　0050　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0051号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工

第　0051　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

Co蓋設置工

JIS300用　3種　防音

第　0052　号 施工単価表

1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0053号施工単価表
合計	枚	1.000			

Co蓋設置工　　第　0052　号 施工単価表
JIS300用　3種　防音　　1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋　　第　0053　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0054号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0054　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			

一式施工

第　0054　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

Gr蓋設置工

JIS300用　T－25　防音

第　0055　号 施工単価表

1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			
グレーチング蓋	枚	1.000			第0056号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋　　第　0056　号 施工単価表

1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0057号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0057　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工　　第　0058　号 施工単価表

設置　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工　　第　0059　号 施工単価表
撤去　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0060　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0061　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し　　第　0061　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　(往復)　　第　0062　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し					第　0063　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0012　　【夜間】砂基礎工　機械施工（購入砂）　　第　0001　号単価表

1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
クッション用砂	m3	1.260			
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1268　　アルミ矢板土留工【夜間】　　第　0002　号単価表
夜間　　H=2.50m　2段　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0002号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0003号施工単価表
支保材(軽量金属製)設置	m	1.000			第0004号施工単価表
支保材(軽量金属製)撤去	m	1.000			第0005号施工単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080　　【夜間】副管取付工（内副管、段差1.0m以上～1.5m未満）　　第　0003　号単価表
夜間　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1267　　アルミ矢板土留工【夜間】　　第　0004　号単価表
夜間　　H=2.50m　1段　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0002号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0003号施工単価表
支保材(軽量金属製)設置	m	1.000			第0015号施工単価表
支保材(軽量金属製)撤去	m	1.000			第0016号施工単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0012　　【夜間】取付管布設工　　第　0005　号単価表
夜間　　VUφ100（ｺﾞﾑ輪受口）　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010　　砂基礎工　機械施工（購入砂）　　第　0006　号単価表

1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
クッション用砂	m3	1.260			
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0050　　【夜間】塩化ビニル製桝設置工　　第　0007　号単価表
夜間　　2.0m以下：公共汚水桝　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1271　　アルミ矢板土留工　　第　0008　号単価表
H=2.50m　1段　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0021号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0022号施工単価表
支保材(軽量金属製)設置	m	1.000			第0023号施工単価表
支保材(軽量金属製)撤去	m	1.000			第0024号施工単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S1272　　アルミ矢板土留工　　第　0009　号単価表
H=2.50m　2段　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0021号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0022号施工単価表
支保材(軽量金属製)設置	m	1.000			第0025号施工単価表
支保材(軽量金属製)撤去	m	1.000			第0026号施工単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S1273　　アルミ矢板土留工　　第　0010　号単価表
H=3.00m　2段　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm	m	1.000			第0027号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm	m	1.000			第0028号施工単価表
支保材(軽量金属製)設置	m	1.000			第0025号施工単価表
支保材(軽量金属製)撤去	m	1.000			第0026号施工単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S1274　　アルミ矢板土留工　　第　0011　号単価表
H=3.50m　2段　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.5m以下 333mm	m	1.000			第0029号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.5m以下 333mm	m	1.000			第0030号施工単価表
支保材(軽量金属製)設置	m	1.000			第0025号施工単価表
支保材(軽量金属製)撤去	m	1.000			第0026号施工単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090　副管取付工（内副管、段差1.0m未満）　第 0012 号単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　1 箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0014　　取付管布設工　　第　0013　号単価表
VUφ100（ｺﾞﾑ輪受口）　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0015　　ｺﾞﾑ製可とう支管取付工(材工共)　　第　0014　号単価表
本管：VUΦ150㎜　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040　塩化ビニル製桝設置工　　第　0015　号単価表
2.0m以下：公共汚水桝　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100　　道路反射鏡設置・撤去工　　第　0016　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	1.420			CB210030(0019)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	0.980			CB210410(0020)
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0110　　迂回路工　　第　0017　号単価表

1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	36.000			第0058号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	36.000			第0059号施工単価表
仮設材賃料	式	1.000			
夜間点滅灯設置撤去工	式	1.000			第0018号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0120　　夜間点滅灯設置撤去工　　第　0018　号単価表

1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
足場パイプ	本	5.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001) 夜間	タンパ締固め（施工パッケージ）	m3				
CB240010(0002)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0003)	モルタル練（施工パッケージ）	m3			ｾﾒﾝﾄ種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0004) 夜間	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005) 夜間	舗装版破砕（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB410260(0006) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410040(0007) 夜間	上層路盤工　t=15cm	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					平均厚さ	125mmを超え150mm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0008) 夜間	下層路盤工　t=14cm	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB210450(0009)	タンパ締固め（施工パッケージ）	m3				
CB430510(0010)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410040(0012)	上層路盤工　t=15cm	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					平均厚さ	125mmを超え150mm以下
CB410030(0013)	下層路盤工　t=14cm	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB210020(0014)	積込（ルーズ）（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB210110(0015)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0016)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410041(0017)	路盤工 t=11cm	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB410041(0018)	路盤工 t=10cm	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB210030(0019)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0020)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

小型バックホウ運転費　　第　0001　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0002　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料　　第　0003　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0004　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0004　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　　第　0005　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料　　第　0005　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	供用日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費　　第　0006　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			

ダンプトラック運転費　　第　0006　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0007　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			

小型バックホウ運転費　　第　0007　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0008　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0009号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0008　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　　第　0009　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0010　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0011　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料　　第　0012　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0013　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0014号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0013　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　　第　0014　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料　　第　0014　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	供用日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0015　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

小型バックホウ運転費　　第　0015　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0016　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0017号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0016　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　　第　0017　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0018　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費　　第　0019　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0020　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費　　第　0021　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

特記仕様書（施工にあたっての指示事項）

【 一般事項 】

①施工に際しては、「三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月）」及び「三重県建設工事実務必携（三重県 HP 参照）」を遵守すること。ただし、提出書類の様式は、菰野町の指定する様式を使用するものとする。

②現場、設計図書及び仕様書を十分に把握理解し、綿密な施工計画を立て、施工計画書を作成提出すること。その施工計画に従い工事をすすめること。

③現場と仕様書に相違がある場合、または施工に対して問題のある場合は、必ず事前に監督職員と工事打合簿にて協議を行うこと。

④本工事で使用する工事看板等にあっては、夜間でも確認できるものとし、看板周囲に反射テープを設置する等対策を行うこと。なお、設置看板について間伐材の使用を義務付けるものでは無い。

⑤受注者は、本工事施工上の技術経験を有する優秀な現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ処理させること。また、工事現場内において、第三者が確認できるように腕章等の着用をすること。

⑥現場周辺の既設官民境界杭(ピン)は全て控えをとり復元出来るよう管理を行うこと。また、境界復元後、構造物等が境界を侵した場合には監督職員と協議を行い、必要な場合には再施工とする。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。

⑦本工事にて使用する材料は、その品質を証明する資料（使用材料検査（確認）調書）を事前に提出し、監督職員の検査（確認）を受けたのち使用すること。なお使用材料の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督職員から請求があった場合提出すること。

⑧各種機器・材料等で合格又は承認されたものであっても、使用時において監督職員が不適切と認めたものを使用してはならない。

⑨地元住民とのトラブルは極力避け、住民より苦情があった場合は、直ちに監督職員に報告すること。

⑩一般車輌の通行を必ず優先させること。また、通行人がいる場合は、作業機械を一時停止させるなど、事故の回避に努めること。

⑪受注者は、工事の施工により発注者または第三者に損害を与えたときは賠償の責を負うものとし、工事保険等に加入し、保険証券等の写しを提出すること。ただし、その他の不可抗力によると考えられる場合は、契約約款に基づき協議すること。

H28.7.1

【平成 28 年度 特定環境保全公共下水道事業
北部第 7 汚水管渠布設工事 28-5 工区】

⑫騒音、振動には常に細心の注意を払い、地域住民の方々の生活に極力支障を来さぬよう配慮すること。また、施工にあたり建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動、排出ガス対策型機械を使用すること。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うものとする。

⑬本工事で発生する産業廃棄物にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正なる処理の確認を行い、監督職員に提出すること。また、産業廃棄物の処理を委託した場合は委託契約書の写しを提出すること。

⑭一日の作業終了後、周辺の清掃を行うこと。また、バリケードの転倒や保安灯の電球切れなど安全対策設備に不備が生じていないかを確認し、不備があった場合は直ちに対処すること。

⑮施工箇所が通学路である場合、作業開始は生徒が登校し終えてから行うこと。また、生徒の下校に際しても細心の注意を払い、事故の抑制に努めること。

⑯本工事において、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を菰野町内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。なお、工事の施工につき著しく不適当と認める下請負者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。

⑰受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。

⑱暴力団等（菰野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第１条に規定する「暴力団等」をいう。以下同じ。）による不当介入（同要綱第２条に規定する「不当介入」をいう。以下同じ。）を受けた場合の措置は次のとおりとする。

⑴　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

⑵　⑴により四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

⑶　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

【 特記事項 】

① 本工事にて使用する材料について

⑴ コンクリート二次製品にあたっては､防菌(抗菌)コンクリート製品とすること。

⑵ 公共汚水桝にあたっては、特に指定の無い場合 MK 100P-200【マルチ型】(同等品）を使用すること。

⑶ 公共汚水桝蓋にあたっては､町指定マーク入りとし､乗り入れ等傾斜部については監督職員と協議のうえ、傾斜型を使用すること。

② 埋戻しにおいては、原則、即日埋戻しとすること。但し、これにより難い場合は、監督職員と書面にて協議すること。埋戻し転圧にあっては一層の厚さが２０㎝を超えない範囲で十分締固めを行うこと。

③ 既設構造物（側溝及び道路含む)、地下埋設物（水道、電気、ガス等）に接近する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって施工すること。なお、緊急時の措置方法についてはこれらの所有者（管理者）の指示を優先することがある。

④ 工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出すること。なお、事故発生が休日や夜間であっても役場休日夜間電話（391-1112）へ連絡すること。また、施工計画書に添付の連絡系統図等を現場に携帯し、緊急時の体制及び対応について整備すること。

⑤ 建設発生土の処分地は､未定につき暫定運搬距離8kmでの計上であるため､契約後に別途協議を行い､決定した処分地までの実運搬距離に変更する｡なお民有地へ処分する場合は｢建設発生土受入承諾書｣を事前に得るものとする｡また、土砂搬出の際、道路を汚損した場合は速やかに清掃・補修し、周辺地域に迷惑のかからないようにすること。

⑥ 交通誘導警備員配置を適正に配置し、安全配慮に努めること。なお、誘導警備員は2～5 人配置とし 1 人は有資格者とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うものとする。

⑦ 供用開始前に実施するＴＶ調査業務において漏水等の損傷箇所が発見された場合は、受注者の責において原因の調査を行い、監督職員と協議のうえ修繕し、供用開始の日までに報告すること。

H28.7.1

【平成 28 年度 特定環境保全公共下水道事業
北部第 7 汚水管渠布設工事 28-5 工区】

⑧ 本工事区間は、工場や運送会社の多い区域であり、大型車両等の通行が頻繁であることから、**一部夜間施工(工場出入り口等)**とすること。また、昼間・夜間施工においても、早朝や夜間の出入りもあることから、各工場や運送会社と綿密な**工程打合わせ**を行い、工事に着手すること。埋設物等でどうしても作業時間内に終了することが困難な場合は、各工場及び運送会社への連絡を早急に行い対応すること。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うものとする。

⑨ 本工事区間の周辺において、多数工事が施工予定のため、交通障害等地元への影響が極力少なくなるよう工程調整を行い、円滑な事業進捗に努めること。

⑩ 工事区間　起点 大字竹成 2232-3　終点 大字竹成 287-3　町道竹成北線

H28.7.1

【平成 28 年度 特定環境保全公共下水道事業
北部第 7 汚水管渠布設工事 28-5 工区】