菰野町公告 第　８４　号

下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成１８年規則　第７号）第３条の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２９年８月２日

菰野町長　石原　正敬

１．工　事　名

特定環境保全公共下水道事業

北部第8立坑設置工事

２．工 事 場 所

菰野町大字　榊　地内

３．工 事 概 要

鋼製立坑工　3箇所

（φ2000、φ1500）

鋼製立坑工φ2000　1箇所

鋼製立坑工φ1500　2箇所

付帯工　1式

４．工　期

１１５日間

５．予 定 価 格 （入札比較価格）

１０,５８４,０００円（９,８００,０００円 税抜き）

６．入札に参加できる者の資格条件

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。

（２）菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分 C 」の条件に該当すること。

（３）菰野町建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。

（４）菰野町条件付一般競争入札実施要綱第４条に定める参加資格を満たす者。

（５）入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

７．設計図書の購入先及び閲覧

購 入 先　菰野町役場財務課　ＴＥＬ　059-391-1109

菰野町大字潤田１２５０番地　ＦＡＸ　059-394-3199

※購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間　菰野町役場　３階　財務課（閲覧できる時間は、執務時間内とする。）

８．質問の方法及び期限

平成２９年８月１５日（火）午後５時　までに文書にて提出すること。　ＦＡＸ 059-394-3199

９．質問の回答日

平成２９年８月１６日（水）午後５時　　までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。

10.　入札方法

（１）入札書は町指定様式とする。

（２）郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。

（３）あて先　〒５１０-１２９１　菰野郵便局留　菰野町役場　財務課行

（４）郵送期間　平成２９年８月１６日（水）　～　平成２９年８月２１日（月）必着

（５）町指定の郵便入札専用封筒を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。（専用封筒は財務課で購入可能）

（６）入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒（以下「内封筒」という。）に封入すること。配置予定技術者届兼入札（開札）立会人届、経営事項審査結果通知書写し（告示日現在において、審査基準日から１年７ヶ月を経過していないこと）、社会保険等の加入状況がわかるもの（経営事項審査結果通知書でわからない場合）を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。

（７）入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の100 に相当する金額（千円止め）を入札書に記載すること。

（８）見積内訳書を町指定様式にて提出すること。（内封筒に、入札書とともに封入すること）

11.　入札（開札）の日時及び場所

（１）入札（開札）日時　：　平成２９年８月２５日（金）午前９時

（２）入札（開札）場所　：　菰野町役場　３階　３０３・３０４会議室

（３）入札（開札）立会人：　開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札（開札）立会人とする。

12.　入札保証金及び契約保証金

入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

13.　支払い条件

菰野町会計規則及び契約規則による。

14.　最低制限価格

最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。

※　予定価格の 70.00　%から 90.00　%の範囲で決定する。

15.　その他

（１）入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

（２）入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたときは無効とする。

（３）落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。

（４）談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。

（５）前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。

（６）契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の10分の２に相当する額の支払を求める。

（７）本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

設計図書等購入申込書

平成　　年　　月　　日

<table>
<tr><td colspan="2">施行の場所</td><td>菰野町大字　榊　地内</td><td>公告番号</td><td>第　８４　号</td></tr>
<tr><td colspan="2">工　事　名</td><td colspan="3">特定環境保全公共下水道事業
　北部第8立坑設置工事</td></tr>
<tr><td rowspan="4">申込者</td><td>住　　所</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>商号又は名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>代表者名</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>電話番号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申込部数</td><td colspan="3">図面　　部　　仕様書　　部　（購入媒体：ＣＤ－Ｒ・紙）</td></tr>
</table>

入札公告日	平成２９年８月２日
設計図書販売期限	平成２９年８月１８日

※　複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。
※　設計図書の引渡しには、申込より１日（約２４時間程度）必要となるため、引渡し日時を、確認のうえ購入すること。
※　購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。
※　購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

【工事発注者　菰野町役場】
担　当　　財　務　課

平成29年度	工　事　仕　様　書				
工　事　名	特定環境保全公共下水道事業 北部第8立坑設置工事				
工事場所	菰野町大字　榊　地内				
設計金額		設計者		検算	
工　　期	１１５日間				

工　事　の　概　要	備　　考
鋼製立坑工　　3箇所 （φ2000、φ1500） 鋼製立坑工φ2000　　1箇所 鋼製立坑工φ1500　　2箇所 付帯工　　1式	

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
管路	式	1.000			
鋼製立坑工(Φ1500)　461-1	式	1.000			
鋼製立坑工(461-1)	式	1.000			第 0001 号 明細表
鋼製立坑工(Φ2000)　460-1	式	1.000			
鋼製立坑工(460-1)	式	1.000			第 0002 号 明細表
鋼製立坑工(Φ1500)　449-1	式	1.000			
鋼製立坑工(449-1)	式	1.000			第 0003 号 明細表
付帯工	式	1.000			

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装撤去工	式	1.000			第 0004 号 明細表
舗装仮復旧工	式	1.000			第 0005 号 明細表
全工種共通（仮設工）	式	1.000			
仮設工	式	1.000			
交通誘導警備員費	式	1.000			第 0006 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9001 号 明細表

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

第 0001 号 明細表　鋼製立坑工(461-1)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製ケーシング存置(Φ1500) 461-1	箇所	1.000			第0001号単価表
圧入掘削積込 粘性土(5<N≦30)	m	0.450			第0002号単価表
圧入掘削積込 砂質土(N≦30)	m	0.960			第0005号単価表
圧入掘削積込 礫質土(N≦30)	m	3.600			第0006号単価表
ケーシング引上工 φ1500～φ2000	m	0.900			第0007号単価表
機械設置・撤去工 Φ1500～Φ2000	回	1.000			第0008号単価表
ケーシング溶接工 φ1,500	箇所	1.000			第0001号施工単価表
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	1.800			第0003号施工単価表

第 0001 号 明細表　鋼製立坑工(461-1)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
うわ水排水工	箇所				第0004号施工単価表
		1.000			
排水運搬処理工 φ1,500	箇所				第0005号施工単価表
		1.000			
仮設ケーシング損料 Φ1500	本				
		1.000			
円形覆工板設置工 φ1,500	箇所				第0008号施工単価表
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ1,500	回				第0009号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0010号施工単価表
		10.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　鋼製立坑工(460-1)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製ケーシング存置(Φ2000) 460-1	箇所	1.000			第0009号単価表
圧入掘削積込 砂質土(N≦30)	m	1.310			第0010号単価表
圧入掘削積込 礫質土(N≦30)	m	4.330			第0012号単価表
ケーシング引上工 φ2000	m	0.900			第0013号単価表
機械設置・撤去工 Φ1500～Φ2000	回	1.000			第0008号単価表
機械退避・再設置工 Φ1500～Φ2000	回	1.000			第0014号単価表
ケーシング溶接工 φ2,000	箇所	2.000			第0011号施工単価表
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	3.100			第0003号施工単価表

第 0002 号 明細表　鋼製立坑工(460-1)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
うわ水排水工	箇所				第0004号施工単価表
		1.000			
排水運搬処理工 φ2,000	箇所				第0012号施工単価表
		1.000			
仮設ケーシング損料 Φ2000	本				
		1.000			
円形覆工板設置工 φ2,000	箇所				第0014号施工単価表
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ2,000	回				第0015号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0010号施工単価表
		20.000			
合　　計					

第 0003 号 明細表　鋼製立坑工(449-1)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製ケーシング存置(Φ1500) 449-1	箇所	1.000			第0015号単価表
圧入掘削積込 砂質土(N≦30)	m	2.150			第0005号単価表
圧入掘削積込 礫質土(N≦30)	m	2.420			第0006号単価表
ケーシング引上工 φ1500～φ2000	m	0.900			第0007号単価表
機械設置・撤去工 Φ1500～Φ2000	回	1.000			第0008号単価表
ケーシング溶接工 φ1,500	箇所	1.000			第0001号施工単価表
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	1.800			第0003号施工単価表
うわ水排水工	箇所	1.000			第0004号施工単価表

第 0003 号 明細表　鋼製立坑工(449-1)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水運搬処理工 φ1,500	箇所	1.000			第0005号施工単価表
仮設ケーシング損料 Φ1500	本	1.000			
円形覆工板　Φ1500 449-1	枚	1.000			
円形覆工板設置工 φ1,500	箇所	1.000			第0008号施工単価表
円形覆工板開閉工 φ1,500	回	1.000			第0009号施工単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10.000			第0010号施工単価表
合　　計					

第 0004 号 明細表　舗装撤去工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		20.000			
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2				CB440500(0003)
		9.000			
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3				第0016号施工単価表
		0.500			
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3				
		0.500			
合　　計					

第 0005 号 明細表　舗装仮復旧工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） t=3cm 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0017号施工単価表
		3.000			
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB210080(0006)
		3.000			

第 0005 号 明細表　舗装仮復旧工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
粒度調整砕石 M－30	m3	0.100			
合　　計					

第 0006 号 明細表　交通誘導警備員費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人	7.000			
交通誘導警備員Ｂ	人	7.000			
合　　計					

第 9001 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復）	式	1.000			第0018号施工単価表 仮設ケーシング
仮設材等積込み取卸し	式	1.000			第0019号施工単価表 仮設ケーシング
仮設材等運搬費　（片道）	式	1.000			第0020号施工単価表 円形覆工板
仮設材等積込み取卸し	式	1.000			第0021号施工単価表 円形覆工板
合　　計					

ケーシング溶接工　　第　0001　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	4.700			第0002号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）　　第　0002　号 施工単価表
10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			

ケーシング溶接工（m当り）　　第　0002　号 施工単価表
10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0003　号 施工単価表
10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 30－18－25（20）	m3	10.400			

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0003　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

うわ水排水工　　第　0004　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

うわ水排水工　　第　0004　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0005　号 施工単価表

φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ1,500	箇所	1.000			第0006号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	0.700			第0007号施工単価表
泥水処分費	m3	0.700			

排水運搬処理工　　第　0005　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工　　第　0006　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

スライム処理工　　第　0006　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工　　第　0007　号 施工単価表
100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

円形覆工板設置工　　第　0008　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板開閉工　　第　0009　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0010　号 施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0001)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ケーシング溶接工　　第　0011　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	6.300			第0002号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0012　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ2,000	箇所	1.000			第0013号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1.200			第0007号施工単価表
泥水処分費	m3	1.200			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工　　第　0013　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

スライム処理工　　第　0013　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板設置工　　第　0014　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

円形覆工板設置工　　第　0014　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板開閉工　　第　0015　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0016　号 施工単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1.000			CB440510(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　t=3cm　　第　0017　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し	m2	1.000			CB410260(0005)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0018　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0019　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し					第　0019　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　(片道)					第　0020　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し					第　0021　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010　　鋼製ケーシング存置(Φ1500)　　第　0001　号単価表
461-1　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング(鋼管) Φ1500　T=12	m	4.300			
刃先製作取付費 φ1500	個	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S2234　　圧入掘削積込　　第　0002　号単価表
粘性土(5<N≦30)　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
クラムシェル運転費 Φ1500	時間				第0004号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　計	m	1.000			

S2234	圧入掘削積込 粘性土(5<N≦30)				第 0002 号単価表 1 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

S2263	圧入機運転費 Φ1500～Φ2000				第 0003 号単価表 1 時間 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
圧入機 Φ1500～2000	時間				
諸雑費	式	1.000			
合　計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S2274　　クラムシェル運転費　　第　0004　号単価表

Φ1500　　1 時間　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S2233 圧入掘削積込 砂質土(N≦30)					第 0005 号単価表 1 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
クラムシェル運転費 Φ1500	時間				第0004号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　計	m	1.000			

S2233	圧入掘削積込 砂質土(N≦30)				第　0005　号単価表 1　m　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

S2236　　圧入掘削積込　　第　0006　号単価表
礫質土(N≦30)　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
クラムシェル運転費 Φ1500	時間				第0004号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　計	m	1.000			

S2236	圧入掘削積込 礫質土(N≦30)				第 0006 号単価表 1 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

S2243　　ケーシング引上工　　第　0007　号単価表
φ1500～φ2000　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S2201　　機械設置・撤去工　　第　0008　号単価表
Φ1500～Φ2000　　1 回　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

SJ0020　　鋼製ケーシング存置(Φ2000)　　第　0009　号単価表
460-1　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング(鋼管) Φ2000　T=12	m	4.900			
刃先製作取付費 φ2000	個	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S2232 圧入掘削積込 砂質土(N≦30)					第 0010 号単価表 1 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
クラムシェル運転費 Φ2000	時間				第0011号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　計	m	1.000			

S2232	圧入掘削積込 砂質土(N≦30)				第 0010 号単価表 1 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

S2272	クラムシェル運転費 Φ2000				第 0011 号単価表 1 時間 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合　計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S2235　　圧入掘削積込　　第　0012　号単価表
礫質土(N≦30)　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
クラムシェル運転費 Φ2000	時間				第0011号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	1.000			

S2235	圧入掘削積込 礫質土(N≦30)				第　0012　号単価表 1　m　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

S2244　　ケーシング引上工　　第　0013　号単価表
φ2000　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S2211　　機械退避・再設置工　　第　0014　号単価表
Φ1500～Φ2000　　1 回　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 Φ1500～Φ2000	時間				第0003号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

SJ0030　　鋼製ケーシング存置(Φ1500)　　第　0015　号単価表
449-1　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング(鋼管) Φ1500　T=12	m	3.800			
刃先製作取付費 φ1500	個	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0001)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB430510(0002)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB440500(0003)	舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2				
CB440510(0004)	運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3			積載区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
CB410260(0005)	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	無し
CB210080(0006)	基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				

汚泥吸排車機械運転費【基準】　　第　0001　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

クレーン装置付トラック運転費【基準】　　第　0002　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

特記仕様書（施工にあたっての指示事項）

【 一般事項 】

①施工に際しては、「三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月制定、平成２９年７月一部改正）」及び「三重県建設工事実務必携（三重県 HP 参照）」を遵守すること。ただし、提出書類の様式は、菰野町の指定する様式を使用するものとする。

②現場、設計図書及び仕様書を十分に把握理解し、綿密な施工計画を立て、施工計画書を作成提出すること。その施工計画に従い工事をすすめること。

③現場と仕様書に相違がある場合、または施工に対して問題のある場合は、必ず事前に監督職員と工事打合簿にて協議を行うこと。

④本工事で使用する工事看板等にあっては、夜間でも確認できるものとし、看板周囲に反射テープを設置する等対策を行うこと。なお、設置看板について間伐材の使用を義務付けるものでは無い。

⑤受注者は、本工事施工上の技術経験を有する優秀な現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ処理させること。また、工事現場内において、第三者が確認できるように腕章等の着用をすること。

⑥現場周辺の既設官民境界杭（ピン）は全て控えをとり復元出来るよう管理を行うこと。また、境界復元後、構造物等が境界を侵した場合には監督職員と協議を行い、必要な場合には再施工とする。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。

⑦本工事にて使用する材料は、その品質を証明する資料（使用材料検査（確認）調書）を事前に提出し、監督職員の検査（確認）を受けたのち使用すること。なお使用材料の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督職員から請求があった場合提出すること。

⑧各種機器・材料等で合格又は承認されたものであっても、使用時において監督職員が不適切と認めたものを使用してはならない。

⑨地元住民とのトラブルは極力避け、住民より苦情があった場合は、直ちに監督職員に報告すること。

⑩一般車輌の通行を必ず優先させること。また、通行人がいる場合は、作業機械を一時停止させるなど、事故の回避に努めること。

⑪受注者は、工事の施工により発注者または第三者に損害を与えたときは賠償の責を負うものとし、工事保険等に加入し、保険証券等の写しを提出すること。ただし、その他の不可抗力によると考えられる場合は、契約約款に基づき協議すること。

⑫騒音、振動には常に細心の注意を払い、地域住民の方々の生活に極力支障を来さぬよう配慮すること。また、施工にあたり建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動、排出ガス対策型機械を使用すること。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うものとする。

⑬本工事で発生する産業廃棄物にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正なる処理の確認を行い、監督職員に提出すること。また、産業廃棄物の処理を委託した場合は委託契約書の写しを提出すること。

⑭一日の作業終了後、周辺の清掃を行うこと。また、バリケードの転倒や保安灯の電球切れなど安全対策設備に不備が生じていないかを確認し、不備があった場合は直ちに対処すること。

⑮施工箇所が通学路である場合、作業開始は生徒が登校し終えてから行うこと。また、生徒の下校に際しても細心の注意を払い、事故の抑制に努めること。

⑯本工事において、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を菰野町内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。なお、工事の施工につき著しく不適当と認める下請負者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。

⑰受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。

⑱暴力団等（菰野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第１条に規定する「暴力団等」をいう。以下同じ。）による不当介入（同要綱第２条に規定する「不当介入」をいう。以下同じ。）を受けた場合の措置は次のとおりとする。

⑴　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

⑵　⑴により四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

⑶　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

【 特記事項 】

① 受注者は施工に先立ち、地形・地質・地下水位等の調査を特に入念に行い、最も地山に適した方法により施工しなければならない。

② 既設構造物（側溝及び道路含む）、地下埋設物（既設占用物件等）に接近する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって施工し、損傷および汚損等の障害が発生した場合には早急に適切な措置を行い、監督職員に連絡すること。なお、緊急時の措置方法についてはこれらの所有者（管理者）の指示を優先することがある。

③ 建設発生土を民有地へ処分する場合は「建設発生土受入承諾書」を事前に得るものとする。また、土砂搬出の際、道路を汚損した場合は速やかに清掃・補修し、周辺地域に迷惑のかからないようにすること。

④ 交通誘導警備員を適正に配置し、安全配慮に努めること。なお、誘導警備員は 2 人配置とし 1 人は有資格者とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うものとする。

⑤ 立坑築造箇所は道路幅員が狭小な道路であり、土留・土工・諸設備の配置及び通行車両、通行人等の安全に十分注意すること。

⑥ 覆工板について、立坑設置工事完了後も長期間残置することとなるため、ずれ、がたつき等、十分に注意して設置すること。

⑦ 立坑掘削の際、地山土質・礫径等を確認するため、監督職員立会いのもと作業を行うこと。

⑧ 工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出すること。なお、事故発生が休日や夜間であっても役場休日夜間電話（391-1112）へ連絡すること。また、施工計画書に添付の連絡系統図等を現場に携帯し、緊急時の体制及び対応について整備すること。

⑨ 菰野町大字榊 277 番地 1 を借地し、施工する予定であるため、借地する土地は原形復旧を原則とし、土地の利用には十分注意すること。

⑩ 工事区間　（起点)大字榊 302 番地 1、（終点）大字榊 278 番地
町道東三岡田口新田線