

菰野町公告 第 2 号

下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成18年規則 第7号）第3条の規定に基づき次のとおり公告する。

平成30年1月10日

菰野町長 石原 正敬

1. 工 事 名

農地耕作条件改善事業  
田口地内用排水路工事その3

2. 工 事 場 所

菰野町大字 田口 地内

3. 工 事 概 要

|        |          |
|--------|----------|
| 施工延長   | L=108.2m |
| 施工幅員   | L= 3.0m  |
| 開渠工    | L=108.2m |
| 急流工    | N= 2 箇所  |
| 各筆排水管工 | N= 4 箇所  |
| 橋梁護岸工  | N= 1 箇所  |
| 仮設工    | N= 1 箇所  |

4. 工 期

契約の日から平成30年3月26日

5. 予 定 価 格 （入札比較価格）

21,654,000円（20,050,000円 税抜き）

6. 入札に参加できる者の資格条件

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。
- (2) 菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分C」の条件に該当すること。
- (3) 菰野町建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。
- (4) 菰野町条件付一般競争入札実施要綱第4条に定める参加資格を満たす者。
- (5) 入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

7. 設計図書の購入先及び閲覧

購 入 先 菰野町役場財務課  
菰野町大字潤田1250番地

T E L 059-391-1109  
F A X 059-394-3199

※購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間 菰野町役場 3階 財務課（閲覧できる時間は、執務時間内とする。）

8. 質問の方法及び期限

平成30年1月16日（火）午後5時 までに文書にて提出すること。 F A X 059-394-3199

## 9. 質問の回答日

平成30年1月17日（水）午後5時 までに菰野町ホームページに掲載し、回答する。

## 10. 入札方法

- (1) 入札書は町指定様式とする。
- (2) 郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。
- (3) あて先 〒510-1291 菰野郵便局留 菰野町役場 財務課行
- (4) 郵送期間 平成30年1月17日（水）～平成30年1月22日（月）必着
- (5) 町指定の郵便入札専用封筒を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。（専用封筒は財務課で購入可能）
- (6) 入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒（以下「内封筒」という。）に封入すること。配置予定技術者届兼入札（開札）立会人届、経営事項審査結果通知書写し（告示日現在において、審査基準日から1年7ヶ月を経過していないこと）、社会保険等の加入状況がわかるもの（経営事項審査結果通知書でわからない場合）を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。
- (7) 入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額（千円止め）を入札書に記載すること。
- (8) 見積内訳書を町指定様式にて提出すること。（内封筒に、入札書とともに封入すること）

## 11. 入札（開札）の日時及び場所

- (1) 入札（開札）日時：平成30年1月26日（金）午前9時20分
- (2) 入札（開札）場所：菰野町役場 3階 303・304会議室
- (3) 入札（開札）立会人：開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札（開札）立会人とする。

## 12. 入札保証金及び契約保証金

入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

## 13. 支払い条件

菰野町会計規則及び契約規則による。

## 14. 最低制限価格

最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。

※ 予定価格の70.00%から90.00%の範囲で決定する。

## 15. その他

- (1) 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
- (2) 入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたときは無効とする。
- (3) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。
- (4) 談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。
- (5) 前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。
- (6) 契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の10分の2に相当する額の支払を求める。
- (7) 本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

# 設計図書等購入申込書

平成 年 月 日

|       |                             |      |       |
|-------|-----------------------------|------|-------|
| 施行の場所 | 菰野町大字 田口 地内                 | 公告番号 | 第 2 号 |
| 工事名   | 農地耕作条件改善事業<br>田口地内用排水路工事その3 |      |       |
| 申込者   | 住所                          |      |       |
|       | 商号又は名称                      |      |       |
|       | 代表者名                        |      |       |
|       | 電話番号                        |      |       |
| 申込部数  | 図面 部 仕様書 部 (購入媒体: CD-R・紙)   |      |       |

|          |            |
|----------|------------|
| 入札公告日    | 平成30年1月10日 |
| 設計図書販売期限 | 平成30年1月19日 |

複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。

設計図書の引渡しには、申込より1日(約24時間程度)必要となるため、引渡し日時を、確認のうえ購入すること。

購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。

購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

【工事発注者 菰野町役場】  
担当 財務課

|           |                             |       |     |     |  |
|-----------|-----------------------------|-------|-----|-----|--|
| 平成29年度    | 工 事 仕 様 書                   |       |     |     |  |
| 工 事 名     | 農地耕作条件改善事業<br>田口地内用排水路工事その3 |       |     |     |  |
| 工 事 場 所   | 菰野町大字 田口 地内                 |       |     |     |  |
| 設 計 金 額   |                             | 設 計 者 |     | 検 算 |  |
| 工 期       | 契約日～平成30年3月26日              |       |     |     |  |
| 工 事 の 概 要 |                             |       | 備 考 |     |  |
| 施工延長      | L=108.2m                    |       |     |     |  |
| 施工幅員      | L= 3.0m                     |       |     |     |  |
| 開渠工       | L=108.2m                    |       |     |     |  |
| 急流工       | N= 2 箇所                     |       |     |     |  |
| 各筆排水管工    | N= 4 箇所                     |       |     |     |  |
| 橋梁護岸工     | N= 1 箇所                     |       |     |     |  |
| 仮設工       | N= 1 箇所                     |       |     |     |  |

設 計 内 訳 表

| 費目    | 工種 | 種別        | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------|----|-----------|----|----|-------|----|----|--------------|
| 本工事費  |    |           |    |    |       |    |    |              |
|       |    |           |    |    |       |    |    |              |
| 水路工事  |    |           |    | 式  |       |    |    |              |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 開渠工   |    |           |    | 式  |       |    |    |              |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
|       |    | 作業土工      |    | 式  |       |    |    | 第 0001 号 明細表 |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
|       |    | プレキャスト開渠工 |    | 式  |       |    |    | 第 0002 号 明細表 |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 水路付帯工 |    |           |    | 式  |       |    |    |              |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
|       |    | 急流工       |    | 式  |       |    |    | 第 0003 号 明細表 |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
|       |    | 各筆排水管工    |    | 式  |       |    |    | 第 0004 号 明細表 |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |
|       |    | 橋梁護岸工     |    | 式  |       |    |    | 第 0005 号 明細表 |
|       |    |           |    |    | 1.000 |    |    |              |

設計内訳表

| 費目     | 工種      | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------|---------|----|----|----|-------|----|----|--------------|
|        | 構造物撤去工  |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 構造物取壊し工 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0006 号 明細表 |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 仮設工     |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 仮設道路工   |    |    | 式  |       |    |    | 第 0007 号 明細表 |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 仮締切工    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0008 号 明細表 |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 仮廻し水路工  |    |    | 式  |       |    |    | 第 0009 号 明細表 |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 安全費     |    |    | 式  |       |    |    | 第 0010 号 明細表 |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 直接工事費計 |         |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |         |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 間接工事費  |         |    |    |    |       |    |    |              |
|        |         |    |    |    |       |    |    |              |

設計内訳表

| 費目           | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|----|----|----|----|-------|----|----|--------------|
| 共通仮設費        |    |    |    |    |       |    |    |              |
| 運搬費          |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    | 第 9001 号 明細表 |
| 共通仮設費 (率計上額) |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
| 共通仮設費計       |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
| 純工事費         |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
| 現場管理費        |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
| 工事原価         |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
| 一般管理費等       |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |
| 工事価格         |    |    |    | 式  | 1.000 |    |    |              |

設計内訳表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----|----|----|----|-------|----|----|----|
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 本工事費計         |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |
|               |    |    |    |    |       |    |    |    |



| 第 0001 号 明細表 作業土工          |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |                |
|----------------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|----------------|
| 名 称                        | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要            |
| 床掘り(施工パッケージ)               |     | m3  |         |     |                            | CB210030(0001) |
| 土砂                         |     |     | 174.000 |     |                            |                |
| 埋戻                         |     | m3  |         |     |                            | 第0001号単価表      |
| 流用土                        |     |     | 234.000 |     |                            |                |
| 盛土                         |     | m3  |         |     |                            | 第0002号単価表      |
| 流用土                        |     |     | 105.000 |     |                            |                |
| 山土                         |     | m3  |         |     |                            |                |
| 盛土用(現場渡し)                  |     |     | 270.000 |     |                            |                |
| 法面整形(施工パッケージ)              |     | m2  |         |     |                            | CB220010(0003) |
| 盛土部 法面締固め無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |     | 194.000 |     |                            |                |
| 芝付工                        |     | m2  |         |     |                            | 第0003号施工単価表    |
| 全面張 人工芝(幅50cm程度)           |     |     | 194.000 |     |                            |                |
| 合 計                        |     |     |         |     |                            |                |

| 第 0002 号 明細表 プレキャスト開渠工 |               |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |           |
|------------------------|---------------|-----|--------|-----|----------------------------|-----------|
| 名 称                    | 規 格           | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要       |
| L型水路                   | 1,000H×3,000B | m   | 90.600 |     |                            | 第0003号単価表 |
| 合 計                    |               |     |        |     |                            |           |

| 第 0003 号 明細表 急流工 |   |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |                |
|------------------|---|-----|---------|-----|----------------------------|----------------|
| 名 称              | 規 格                                       | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要            |
| 基面整正(施工パッケージ)    |   | m2  | 62.000  |     |                            | CB210080(0004) |
| コンクリート(施工パッケージ)  | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し | m3  | 6.000   |     |                            | 第0004号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)      | 一般型枠                                      | m2  | 4.000   |     |                            | 第0005号施工単価表    |
| コンクリート(施工パッケージ)  | 無筋・鉄筋構造物 21-8-25 高炉セメント W/C=55%以下 小型車割増無し | m3  | 24.000  |     |                            | 第0006号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)      | 一般型枠                                      | m2  | 100.000 |     |                            | 第0011号施工単価表    |

| 第 0003 号 明細表 急流工                          |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回      下段 : 今 回) |                |
|---|-----|-----|--------|-----|---------------------------------|----------------|
| 名 称                                       | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                             | 摘 要            |
| 目地板(施工パッケージ)                              |     | m2  |        |     |                                 | CB224710(0009) |
| ゴム発泡体t=10                                 |     |     | 3.000  |     |                                 |                |
| [鉄筋工]                                     |     | t   |        |     |                                 | 第0007号施工単価表    |
| 異形棒鋼(SD295A, D13)                         |     |     | 1.960  |     |                                 |                |
| ドレーン工 (ウイブ°ホル取付)                          |     | 箇所  |        |     |                                 | 第0009号施工単価表    |
| 壁部 φ50mm 集水フィルター 箱抜                       |     |     | 18.000 |     |                                 |                |
| ドレーン工 (サイドドレーン)                           |     | m   |        |     |                                 | 第0010号施工単価表    |
| 単粒度砕石 S-20                                |     |     | 31.000 |     |                                 |                |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |     | m3  |        |     |                                 | 第0012号施工単価表    |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し |     |     | 1.000  |     |                                 |                |
| 張ブロック (護岸用)                               |     | m2  |        |     |                                 | 第0013号施工単価表    |
| 500×500 厚90<br>搬なし                        | 小運  |     | 16.000 |     |                                 |                |
| 合 計                                       |     |     |        |     |                                 |                |

| 第 0004 号 明細表 各筆排水管工                          |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格                                      | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| 掘削(施工パッケージ)<br>土砂 上記以外(小規模)                  | m3  | 5.000  |     |     | CB210100(0012)             |  |
| 埋戻<br>流用土                                    | m3  | 5.000  |     |     | 第0001号単価表                  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU)<br>呼び径 φ150mm 直管(両差し口) | m   | 16.000 |     |     | 第0014号施工単価表                |  |
| 角落しまたは承水口設置<br>角落し 小運搬なし                     | 箇所  | 4.000  |     |     | 第0015号施工単価表                |  |
| 合 計  |     |        |     |     |                            |  |

| 第 0005 号 明細表 橋梁護岸工   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し | m3  | 1.000  |     |     | 第0012号施工単価表                |  |
| 張ブロック(護岸用)<br>500×500 厚90 小運搬なし                              | m2  | 12.000 |     |     | 第0013号施工単価表                |  |

| 第 0005 号 明細表 橋梁護岸工 |     |     |     |     |     | 1 式               |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|                    |     |     |     |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 合 計                |     |     |     |     |     |                   |
|                    |     |     |     |     |     |                   |

| 第 0006 号 明細表 構造物取壊し工                         |     |     |        |     |     | 1 式               |
|--|-----|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|  |     |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称  | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| [構造物取壊し工 (大型ブレイカ)]                           |     | m3  |        |     |     | 第0016号施工単価表       |
|  |     |     | 35.000 |     |     |                   |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2.1 km |     | m3  |        |     |     | 第0017号施工単価表       |
|  |     |     | 35.000 |     |     |                   |
| 建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)                          |     | m3  |        |     |     |                   |
|  |     |     | 35.000 |     |     |                   |
| [構造物取壊し工 (大型ブレイカ)]                           |     | m3  |        |     |     | 第0018号施工単価表       |
|  |     |     | 33.000 |     |     |                   |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2.1 km |     | m3  |        |     |     | 第0017号施工単価表       |
|  |     |     | 33.000 |     |     |                   |
| 建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)                          |     | m3  |        |     |     |                   |
|  |     |     | 33.000 |     |     |                   |

| 第 0006 号 明細表 構造物取壊し工 |     |     |     |     |     | 1 式               |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|                      |     |     |     |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 合 計                  |     |     |     |     |     |                   |
|                      |     |     |     |     |     |                   |

| 第 0007 号 明細表 仮設道路工              |     |          |         |     |     | 1 式               |
|---------------------------------|-----|----------|---------|-----|-----|-------------------|
|                                 |     |          |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                             | 規 格 | 単 位      | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 土工用マット (シート類) 敷設・撤去<br>敷設～撤去    |     | m2       |         |     |     | 第0019号施工単価表       |
|                                 |     |          | 436.000 |     |     |                   |
| 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去 |     | m2       |         |     |     | 第0020号施工単価表       |
|                                 |     |          | 327.000 |     |     |                   |
| 耕地復旧 (耕起)<br>石礫、雑物の除去が必要        |     | ヘク<br>ター |         |     |     | 第0021号施工単価表       |
|                                 |     |          | 0.100   |     |     |                   |
| 畦畔撤去・設置                         |     | 箇所       |         |     |     | 第0004号単価表         |
|                                 |     |          | 3.000   |     |     |                   |
| 合 計                             |     |          |         |     |     |                   |
|                                 |     |          |         |     |     |                   |

| 第 0008 号 明細表 仮締切工  |     |     |       |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |           |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|----------------------------|-----------|
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                        | 摘 要       |
| 大型土のう工<br>製作・設置・撤去 |     | 袋   |       |     |                            | 第0005号単価表 |
|                    |     |     | 5.000 |     |                            |           |
| 合 計                |     |     |       |     |                            |           |
|                    |     |     |       |     |                            |           |

| 第 0009 号 明細表 仮廻し水路工  |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |           |
|----------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-----------|
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要       |
| 高密度ポリエチレン管賃料<br>Φ600 |     | m   |         |     |                            | 第0006号単価表 |
|                      |     |     | 108.000 |     |                            |           |
| 高密度ポリエチレン管設置<br>Φ600 |     | m   |         |     |                            | 第0007号単価表 |
|                      |     |     | 108.000 |     |                            |           |
| 高密度ポリエチレン管撤去<br>Φ600 |     | m   |         |     |                            | 第0008号単価表 |
|                      |     |     | 108.000 |     |                            |           |
| 合 計                  |     |     |         |     |                            |           |
|                      |     |     |         |     |                            |           |

| 第 0010 号 明細表 安全費 |     |     |     |     |     | 1 式                 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                  |     |     |     |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称              | 規 格 | 单 位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 交通誘導警備員A         |     | 人   |     |     |     |                     |
| 交通誘導警備員B         |     | 人   |     |     |     |                     |
| 合 計              |     |     |     |     |     |                     |

| 第 9001 号 明細表 運搬費       |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                        |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                    | 規 格 | 单 位 | 数 量   | 单 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 輸送費 (仮設材)              |     | 式   |       |     |     | 第0024号施工単価表         |
| 運搬距離= 8 km<br>込, 基地取卸し | 基地積 |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                    |     |     |       |     |     |                     |



| 人土工 (盛土・埋戻)   |     | 第 0001 号 施工単価表 |     |     |     |  |
|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|
| 埋戻：人力まき出し 砂質土 |     | 10.000 m3 当り   |     |     |     |  |
| 名 称           | 単 位 | 数 量            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 特殊作業員         | 人   |                |     |     |     |  |
| 普通作業員         | 人   |                |     |     |     |  |
| 雑品            | 式   | 1.000          |     |     |     |  |
| 合計            | m3  | 10.000         |     |     |     |  |
| 単位当り          | m3  | 1.000          | 当り  |     |     |  |

| 人土工 (盛土・埋戻)   |     | 第 0002 号 施工単価表 |     |     |     |  |
|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|
| 盛土：人力まき出し 砂質土 |     | 10.000 m3 当り   |     |     |     |  |
| 名 称           | 単 位 | 数 量            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 特殊作業員         | 人   |                |     |     |     |  |

| 人土工 (盛土・埋戻)<br>盛土：人力まき出し 砂質土 |     | 第 0002 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                        | 人   |                                |     |     |     |  |
| 雑品                           | 式   | 1.000                          |     |     |     |  |
| 合計                           | m3  | 10.000                         |     |     |     |  |
| 単位当り                         | m3  | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| 芝付工<br>全面張 人工芝 (幅50cm程度) |     | 第 0003 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |     |     |     |  |
|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 種子帯 (人工芝)                |     |                                |     |     |     |  |
| 張芝 ネット付 巾50～100cm        | m2  | 11.600                         |     |     |     |  |
| 土木一般世話役                  | 人   |                                |     |     |     |  |

| 芝付工<br>全面張 人工芝 (幅50cm程度) |     | 第 0003 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |     |     |     |  |
|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                    | 人   |                                |     |     |     |  |
| 合計                       | m2  | 10.000                         |     |     |     |  |
| 単位当り                     | m2  | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し |     | 第 0004 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |     |                |  |
|--|-----|--------------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3  | 10.000                         |     |     | CB240010(0006) |  |
| 合計   | m3  | 10.000                         |     |     |                |  |
| 単位当り   | m3  | 1.000                          | 当り  |     |                |  |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |     | 第 0005 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |                |
|---------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2  | 100.000                         |     |     | CB240210(0007) |
| 合計                  | m2  | 100.000                         |     |     |                |
| 単位当り                | m2  | 1.000                           | 当り  |     |                |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 21-8-25 高炉セメント W/C=55%以下 小型車割増無し     |     | 第 0006 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |     |                |
|--|-----|--------------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20)(高炉)<br>W/C=55%以下 小型車割増無し | m3  | 10.000                         |     |     | CB240010(0008) |
| 合計   | m3  | 10.000                         |     |     |                |
| 単位当り   | m3  | 1.000                          | 当り  |     |                |

| [鉄筋工]<br>異形棒鋼(SD295A, D13) |     | 第 0007 号 施工単価表<br>1.000 t 当り |     |     |     |
|----------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 異形棒鋼 SD295A<br>D13mm       | t   | 1.030                        |     |     |     |
| 鉄筋加工・組立(市場単価)<br>一般構造物     | t   | 1.000                        |     |     |     |
| 合計                         | t   | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                       | t   | 1.000                        | 当り  |     |     |

| 水路用L形ブロック機械据付工<br>800kg越え1,100kg以下 |     | 第 0008 号 施工単価表<br>26.000 個 当り |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 水路用L型ブロック                          | 個   | 26.000                        |     |     |     |
| 土木一般世話役                            | 人   |                               |     |     |     |

水路用L形ブロック機械据付工  
800kg越え1,100kg以下

第 0008 号 施工単価表  
26.000 個 当り

| 名 称           | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員         | 人   |        |     |     |             |
| 普通作業員         | 人   |        |     |     |             |
| 接合費           | 式   | 1.000  |     |     |             |
| 敷モルタル材料費      | 式   | 1.000  |     |     |             |
| バックホウ運転経費（賃料） | 日   |        |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 合計            | 個   | 26.000 |     |     |             |
| 単位当り          | 個   | 1.000  | 当り  |     |             |

ドレーン工 (ワイプホール取付)  
壁部 φ50mm 集水フィルター 箱抜

第 0009 号 施工単価表  
10.000 箇所 当り

| 名 称                     | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|
| ワイプホール<br>長 150mm～500mm | 個   | 10.000 |     |     |     |
| 集水フィルター                 | 個   | 10.000 |     |     |     |
| 土木一般世話役                 | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員                   | 人   |        |     |     |     |
| 雑品 (A)                  | 式   | 1.000  |     |     |     |
| 普通作業員                   | 人   |        |     |     |     |
| 合計                      | 箇所  | 10.000 |     |     |     |

| ドレーン工 (ワイプホル取付)<br>壁部 φ50mm 集水フィルター 箱抜 |     | 第 0009 号 施工単価表<br>10.000 箇所 当り |     |     |     |  |
|--|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                                    | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                                   | 箇所  | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| ドレーン工 (サイドドレーン)<br>単粒度砕石 S-20 |     | 第 0010 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                           | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単粒度砕石<br>S-20 (5号)            | m3  | 1.125                         |     |     |     |  |
| 土木一般世話役                       | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員                         | 人   |                               |     |     |     |  |
| 諸雑費                           | 式   | 1.000                         |     |     |     |  |
| 合計                            | m   | 10.000                        |     |     |     |  |



| ドレーン工 (サイドドレーン)<br>単粒度砕石 S-20 |    |       |     |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|-------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                               |
| 単位当り                          | m  | 1.000 | 当り  |     |     |                               |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     |                | 第 0011 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|----------------|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                                 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0010) |                                 |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                |                                 |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     |                | 第 0012 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--|----|--------|-----|-----|----------------|--------------------------------|
| 名 称  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                                |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0011) |                                |

コンクリート(施工パッケージ)  
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0012 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 合計   | m3  | 10.000 |     |     |     |
| 単位当り | m3  | 1.000  | 当り  |     |     |

張ブロック (護岸用)  
500×500 厚90  
小運搬なし

第 0013 号 施工単価表  
10.000 m2 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 張ブロック   | m2  | 10.000 |     |     |     |
| 土木一般世話役 | 人   |        |     |     |     |
| ブロック工   | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |        |     |     |     |

| 張ブロック (護岸用)<br>500×500 厚90 |     | 小運搬なし  |     | 第 0013 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |             |  |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------------------------------|-------------|--|
| 名 称                        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                            | 摘 要         |  |
| バックホウ運転経費 (賃料)             | 日   |        |     |                                | 第0002号運転単価表 |  |
| 合計                         | m2  | 10.000 |     |                                |             |  |
| 単位当り                       | m2  | 1.000  | 当り  |                                |             |  |

| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (薄肉管VU)<br>呼び径 φ150mm 直管 (両差し口) |     |       |     | 第 0014 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |  |
|--|-----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|
| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要 |  |
| 硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無<br>φ150mm 長4.0m               | 本   | 2.440 |     |                               |     |  |
| 雑材料費   | 式   | 1.000 |     |                               |     |  |
| 土木一般世話役  | 人   |       |     |                               |     |  |

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）  
呼び径 φ150mm 直管（両差し口）

第 0014 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 合計    | m   | 10.000 |     |     |     |
| 単位当り  | m   | 1.000  | 当り  |     |     |

角落しまたは承水口設置  
角落し 小運搬なし

第 0015 号 施工単価表  
10.000 箇所 当り

| 名 称                  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 蓋版（市場単価）<br>40kg/枚以下 | 個   | 10.000 |     |     |     |
| 合計                   | 箇所  | 10.000 |     |     |     |

| 角落しまたは承水口設置<br>角落し 小運搬なし |    |       |     |     | 第 0015 号 施工単価表<br>10.000 箇所 当り |  |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 単位当り                     | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |                                |  |

| [ 構造物取壊し工 (大型ブレーカ) ]    |    |       |     |     | 第 0016 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 構造物とりこわし工<br>機械施工 鉄筋構造物 | m3 | 1.000 |     |     |                               |  |
| 合計                      | m3 | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り                    | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2.1 km |    |       |     |     | 第 0017 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|--|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし        | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0013)                |  |

殻運搬(施工パッケージ)  
 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 2.1 km

第 0017 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | m3  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | m3  | 1.000 | 当り  |     |     |

[ 構造物取壊し工 (大型ブレーカ) ]

第 0018 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

| 名 称                     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 構造物とりこわし工<br>機械施工 無筋構造物 | m3  | 1.000 |     |     |     |
| 合計                      | m3  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                    | m3  | 1.000 | 当り  |     |     |

| 土工用マット（シート類）敷設・撤去<br>敷設～撤去 |    | 第 0019 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |     |
|----------------------------|----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 単位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木安定用材：マット・シート類            | m2 | 104.000                         |     |     |     |
| 普通作業員                      | 人  |                                 |     |     |     |
| 合計                         | m2 | 100.000                         |     |     |     |
| 単位当り                       | m2 | 1.000                           | 当り  |     |     |

| 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去 |    | 第 0020 号 施工単価表<br>1,000.000 m2 当り |     |     |     |
|-------------------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                           | 単位 | 数 量                               | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 敷鉄板                           | m2 | 39,000.000                        |     |     |     |
| 敷鉄板（整備費）                      | m2 | 1,000.000                         |     |     |     |

| 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去 |     |           |     |     |             | 第 0020 号 施工単価表<br>1,000.000 m2 当り |
|-------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-------------|-----------------------------------|
| 名 称                           | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                                   |
| 特殊作業員                         | 人   |           |     |     |             |                                   |
| 普通作業員                         | 人   |           |     |     |             |                                   |
| バックホウ運転経費（賃料）                 | 日   |           |     |     | 第0003号運転単価表 |                                   |
| 合計                            | m2  | 1,000.000 |     |     |             |                                   |
| 単位当り                          | m2  | 1.000     | 当り  |     |             |                                   |

| 耕地復旧（耕起）<br>石礫、雑物の除去が必要 |     |     |     |     |     | 第 0021 号 施工単価表<br>1.000 当り |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 名 称                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                            |
| 普通作業員                   | 人   |     |     |     |     |                            |



| 耕地復旧（耕起）<br>石礫、雑物の除去が必要 |     | 第 0021 号 施工単価表<br>1.000 袋 当り |     |     |             |  |
|-------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                     | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| トラクタ(ロータリ付き)運転経費        | 時間  |                              |     |     | 第0004号運転単価表 |  |
| 諸雑費                     | 式   | 1.000                        |     |     |             |  |
| 合計                      | 袋   | 1.000                        |     |     |             |  |
| 単位当り                    | 袋   | 1.000                        | 当り  |     |             |  |

| 大型土のう工<br>製作・設置 大型土のう |     | 第 0022 号 施工単価表<br>36.000 袋 当り |     |     |     |  |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 土木一般世話役               | 人   |                               |     |     |     |  |
| 特殊作業員                 | 人   |                               |     |     |     |  |

大型土のう工  
製作・設置

大型土のう

第 0022 号 施工単価表  
36.000 袋 当り

| 名 称                       | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------------------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員                     | 人   |        |     |     |             |
| 大型土のう<br>φ110cm(丸型)×108cm | 袋   | 36.000 |     |     |             |
| バックホウ運転経費(賃料)             | 日   |        |     |     | 第0005号運転単価表 |
| 諸雑費                       | 式   | 1.000  |     |     |             |
| 合計                        | 袋   | 36.000 |     |     |             |
| 単位当り                      | 袋   | 1.000  | 当り  |     |             |

| 大型土のう工<br>撤去  |     |         |     |     | 第 0023 号 施工単価表<br>144.000 袋 当り |  |
|---------------|-----|---------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 土木一般世話役       | 人   |         |     |     |                                |  |
| 特殊作業員         | 人   |         |     |     |                                |  |
| バックホウ運転経費（賃料） | 日   |         |     |     | 第0006号運転単価表                    |  |
| 合計            | 袋   | 144.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り          | 袋   | 1.000   | 当り  |     |                                |  |

| 輸送費（仮設材）<br>運搬距離= 8 km<br>基地積込, 基地取卸し |     |        |     |     | 第 0024 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                                   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 基本運賃料金<br>12m以内 運搬10kmまで              | t   | 56.500 |     |     |                              |  |

輸送費（仮設材）  
運搬距離= 8 km

基地積込, 基地取卸し

第 0024 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称       | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 積み込み取卸し費用 | t   | 56.500 |     |     |     |
| 合計        | 式   | 1.000  |     |     |     |
| 単位当り      | 式   | 1.000  | 当り  |     |     |

| SJ0001 埋戻<br>流用土             |     | 第 0001 号単価表<br>1 m3 当り |     |     |                |
|------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 積込（ルーズ）（施工パッケージ）<br>土砂       | m3  | 1.000                  |     |     | CB210020(0002) |
| 人力土工（盛土・埋戻）<br>埋戻：人力まき出し 砂質土 | m3  | 1.000                  |     |     | 第0001号施工単価表    |
| 合 計                          | m3  | 1.000                  |     |     |                |
| 単位当り                         | m3  | 1.000                  | 当り  |     |                |

| SJ0002 盛土<br>流用土             |     | 第 0002 号単価表<br>1 m3 当り |     |     |                |
|------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 積込（ルーズ）（施工パッケージ）<br>土砂       | m3  | 1.000                  |     |     | CB210020(0002) |
| 人力土工（盛土・埋戻）<br>盛土：人力まき出し 砂質土 | m3  | 1.000                  |     |     | 第0002号施工単価表    |
| 合 計                          | m3  | 1.000                  |     |     |                |
| 単位当り                         | m3  | 1.000                  | 当り  |     |                |

| SJ0004 L型水路<br>1,000H×3,000B                                    |     |        |     |     |                | 第 0003 号単価表<br>10 m 当り |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------|------------------------|
| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                        |
| 基面整正(施工パッケージ)   | m2  | 34.400 |     |     | CB210080(0004) |                        |
| 基礎砕石(施工パッケージ)<br>12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し         | m2  | 34.400 |     |     | CB221110(0005) |                        |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3  | 3.440  |     |     | 第0004号施工単価表    |                        |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠   | m2  | 2.000  |     |     | 第0005号施工単価表    |                        |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 21-8-25 高炉セメント<br>W/C=55%以下 小型車割増無し | m3  | 3.260  |     |     | 第0006号施工単価表    |                        |
| [鉄筋工]<br>異形棒鋼(SD295A, D13)                                      | t   | 0.162  |     |     | 第0007号施工単価表    |                        |
| 目地板(施工パッケージ)<br>ゴム発泡体t=10                                       | m2  | 0.330  |     |     | CB224710(0009) |                        |
| 水路用L形ブロック機械据付工<br>800kg越え1,100kg以下                              | 個   | 10.000 |     |     | 第0008号施工単価表    |                        |

| SJ0004 L型水路<br>1,000H×3,000B           |     | 第 0003 号単価表<br>10 m 当り |     |     |             |
|--|-----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                    | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| ドレーン工 (ワイプホル取付)<br>壁部 φ50mm 集水フィルター 箱抜 | 箇所  | 10.000                 |     |     | 第0009号施工単価表 |
| ドレーン工 (サイドドレーン)<br>単粒度碎石 S-20          | m   | 18.000                 |     |     | 第0010号施工単価表 |
| 合 計                                    | m   | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                   | m   | 1.000                  | 当り  |     |             |



| SJ0010 畦畔撤去・設置                               |     | 第 0004 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |
|--|-----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 掘削(施工パッケージ)<br>土砂 オープンカット 押土有り               | m3  | 1.000                  |     |     | CB210100(0014) |
| 盛土<br>流用土                                    | m3  | 10.400                 |     |     | 第0002号単価表      |
| 法面整形(施工パッケージ)<br>盛土部 法面締固め有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2  | 1.000                  |     |     | CB220010(0015) |
| 法面整形(施工パッケージ)<br>切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土         | m2  | 1.800                  |     |     | CB220010(0016) |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |     |     |                |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |                |

| SJ0011 大型土のう工<br>製作・設置・撤去 |     | 第 0005 号単価表<br>1 袋 当り |     |     |             |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 大型土のう工<br>製作・設置 大型土のう     | 袋   | 1.000                 |     |     | 第0022号施工単価表 |
| 大型土のう工<br>撤去              | 袋   | 1.000                 |     |     | 第0023号施工単価表 |
| 合 計                       | 袋   | 1.000                 |     |     |             |
| 単位当り                      | 袋   | 1.000                 | 当り  |     |             |

| SJ0005 高密度ポリエチレン管賃料<br>Φ600          |     | 第 0006 号単価表<br>100 m 当り |     |     |                   |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称                                  | 単 位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 高密度ポリエチレン管<br>φ 600mm (無孔管) シングル構造   | m   | 55.000                  |     |     | 100m×0.55(損耗率55%) |
| 高密度ポリエチレン管継手<br>φ 600mm (無孔管) シングル構造 | 個   | 11.000                  |     |     | 20個×0.55(損耗率55%)  |
| 合 計                                  | m   | 100.000                 |     |     |                   |
| 単位当り                                 | m   | 1.000                   | 当り  |     |                   |

| SJ0006 高密度ポリエチレン管設置<br>Φ600 |     |         |     |     |             | 第 0007 号単価表<br>100 m 当り |
|-----------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|-------------------------|
| 名 称                         | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                         |
| 土木一般世話役                     | 人   |         |     |     |             |                         |
| 特殊作業員                       | 人   |         |     |     |             |                         |
| 普通作業員                       | 人   |         |     |     |             |                         |
| バックホウ運転経費                   | 日   |         |     |     | 第0007号運転単価表 |                         |
| 合 計                         | m   | 100.000 |     |     |             |                         |
| 単位当り                        | m   | 1.000   | 当り  |     |             |                         |

| SJ0007 高密度ポリエチレン管撤去<br>Φ600 |     | 第 0008 号単価表<br>100 m 当り |     |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                         | 単 位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 土木一般世話役                     | 人   |                         |     |     |             |
| 特殊作業員                       | 人   |                         |     |     |             |
| 普通作業員                       | 人   |                         |     |     |             |
| バックホウ運転経費                   | 日   |                         |     |     | 第0007号運転単価表 |
| 合 計                         | m   | 100.000                 |     |     |             |
| 単位当り                        | m   | 1.000                   | 当り  |     |             |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード          | 施工名称             | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値             |
|----------------|------------------|----|------|------|----------|-----------------|
| CB210030(0001) | 床掘り(施工パッケージ)     | m3 |      |      | 土質区分     | 土砂              |
|                |                  |    |      |      |          |                 |
| CB210020(0002) | 積込(ルーズ)(施工パッケージ) | m3 |      |      | 土質       | 土砂              |
|                |                  |    |      |      |          |                 |
| CB220010(0003) | 法面整形(施工パッケージ)    | m2 |      |      | 整形箇所     | 盛土部             |
|                |                  |    |      |      | 法面締固めの有無 | 法面締固め無し         |
|                |                  |    |      |      | 土質       | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土  |
| CB210080(0004) | 基面整正(施工パッケージ)    | m2 |      |      |          |                 |
|                |                  |    |      |      |          |                 |
| CB221110(0005) | 基礎碎石(施工パッケージ)    | m2 |      |      | 碎石の厚さ    | 12.5cm超17.5cm以下 |
|                |                  |    |      |      | 碎石の種類    | 再生クラッシュラン 40~0  |
|                |                  |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し         |
| CB240010(0006) | コンクリート(施工パッケージ)  | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物        |
|                |                  |    |      |      | コンクリート規格 | 18-8-40(高炉)     |
|                |                  |    |      |      | 水セメント比   | W/C=60%以下       |
|                |                  |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し         |
| CB240210(0007) | 型枠(施工パッケージ)      | m2 |      |      | 型枠の種類    | 一般型枠            |
|                |                  |    |      |      |          |                 |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード          | 施工名称            | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値                   |
|----------------|-----------------|----|------|------|----------|-----------------------|
| CB240010(0008) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物              |
|                |                 |    |      |      | コンクリート規格 | 21-8-25(20)(高炉)       |
|                |                 |    |      |      | 水セメント比   | W/C=55%以下             |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し               |
| CB224710(0009) | 目地板(施工パッケージ)    | m2 |      |      | 目地板の種類   | ゴム発泡体t=10             |
| CB240210(0010) | 型枠(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 型枠の種類    | 一般型枠                  |
| CB240010(0011) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物              |
|                |                 |    |      |      | コンクリート規格 | 18-8-25(高炉)           |
|                |                 |    |      |      | 水セメント比   | W/C=60%以下             |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し               |
| CB210100(0012) | 掘削(施工パッケージ)     | m3 |      |      | 土質       | 土砂                    |
|                |                 |    |      |      | 施工方法     | 上記以外(小規模)             |
| CB227010(0013) | 殻運搬(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 殻発生作業    | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と置き換え |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード          | 施工名称          | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値            |
|----------------|---------------|----|------|------|----------|----------------|
| CB210100(0014) | 掘削(施工パッケージ)   | m3 |      |      | 土質       | 土砂             |
|                |               |    |      |      | 施工方法     | オープンカット        |
|                |               |    |      |      | 押土の有無    | 押土有り           |
| CB220010(0015) | 法面整形(施工パッケージ) | m2 |      |      | 整形箇所     | 盛土部            |
|                |               |    |      |      | 法面締固めの有無 | 法面締固め有り        |
|                |               |    |      |      | 土質       | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |
| CB220010(0016) | 法面整形(施工パッケージ) | m2 |      |      | 整形箇所     | 切土部            |
|                |               |    |      |      | 土質       | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |



| バックホウ運転経費（賃料） |      |       |     |     | 第 0001 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|---------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| バックホウ賃料       |      |       |     |     |                              |  |
| 排ガス対策         | 日    |       |     |     |                              |  |
| 軽油            |      |       |     |     |                              |  |
| 一般用           | リットル |       |     |     |                              |  |
| 特殊運転手         |      |       |     |     |                              |  |
|               | 人    |       |     |     |                              |  |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り          | 日    | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| バックホウ運転経費（賃料） |     |     |     |     | 第 0002 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| バックホウ賃料       |     |     |     |     |                              |  |
| 排ガス対策         | 日   |     |     |     |                              |  |

| バックハウ運転経費（賃料） |      |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|---------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称           | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 軽油<br>一般用     | リットル |       |     |     |                              |  |
| 特殊運転手         | 人    |       |     |     |                              |  |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り          | 日    | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| バックハウ運転経費（賃料） |      |     |     |     | 第 0003 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|---------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称           | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| バックハウ賃料       |      |     |     |     |                              |  |
| 排ガス対策         | 日    |     |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用     | リットル |     |     |     |                              |  |

バックホウ運転経費（賃料）

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 特殊運転手 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

トラクタ(ロータリ付き)運転経費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称             | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| トラクタ ホイール式 機械損料 | 時間   |     |     |     |     |
| 軽油<br>一般用       | リットル |     |     |     |     |
| 一般運転手           | 人    |     |     |     |     |

| トラクタ(ロータ付き)運転経費 |     |       |     |     | 第 0004 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称             | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 合計              | 時間  | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り            | 時間  | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| バックホウ運転経費 (賃料) |      |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|----------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称            | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| バックホウ賃料        |      |       |     |     |                              |  |
| 排ガス型           | 日    |       |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用      | リットル |       |     |     |                              |  |
| 特殊運転手          | 人    |       |     |     |                              |  |
| 合計             | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |

| バックハウ運転経費（賃料） |     |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|---------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 単位当り          | 日   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| バックハウ運転経費（賃料） |      |       |     |     | 第 0006 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|---------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| バックハウ賃料       |      |       |     |     |                              |  |
| 排ガス型          | 日    |       |     |     |                              |  |
| 軽油            |      |       |     |     |                              |  |
| 一般用           | リットル |       |     |     |                              |  |
| 特殊運転手         | 人    |       |     |     |                              |  |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り          | 日    | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| バックホウ運転経費    |      |       |     |     | 第 0007 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|--------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称          | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 特殊運転手        | 人    |       |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用    | リットル |       |     |     |                              |  |
| バックホウ損料(供用日) | 供用日  |       |     |     | 第0008号運転単価表                  |  |
| 合計           | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り         | 日    | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| バックホウ損料(供用日)         |     |     |     |     | 第 0008 号 運転単価表<br>1.000 供用日 当り |  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型 | 日   |     |     |     |                                |  |

バックホウ損料(供用日)

第 0008 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 供用日 | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 供用日 | 1.000 | 当り  |     |     |

## 特記仕様書（施工にあたっての指示事項）

### 【 一般事項 】

- ① 施工に際しては、「三重県公共工事共通仕様書（平成29年7月）」及び「三重県建設工事实務必携（三重県 HP 参照）」を遵守すること。ただし、提出書類の様式は、菰野町の指定する様式を使用するものとする。
- ② 現場、設計図書及び仕様書を十分に把握理解し、綿密な施工計画を立て、施工計画書を作成提出すること。その施工計画に従い工事をすすめること。
- ③ 現場と仕様書に相違がある場合、または施工に対して問題のある場合は、必ず事前に監督職員と工事打合簿にて協議を行うこと。
- ④ 本工事で使用する工事看板等にあつては、夜間でも確認できるものとし、看板周囲に反射テープを設置する等対策を行うこと。なお、設置看板について間伐材の使用を義務付けるものではない。
- ⑤ 受注者は、本工事施工上の技術経験を有する優秀な現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ処理させること。また、工事現場内において、第三者が確認できるように腕章等の着用をすること。
- ⑥ 現場周辺の既設官民境界杭（ピン）は全て控えをとり復元出来るよう管理を行うこと。また、境界復元後、構造物等が境界を侵した場合には監督職員と協議を行い、必要な場合には再施工とする。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。
- ⑦ 本工事にて使用する材料は、その品質を証明する資料（使用材料検査（確認）調書）を事前に提出し、監督職員の検査（確認）を受けたのち使用すること。なお使用材料の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督職員から請求があった場合提出すること。
- ⑧ 各種機器・材料等で合格又は承認されたものであっても、使用時において監督職員が不適切と認めたものを使用してはならない。
- ⑨ 地元住民とのトラブルは極力避け、住民より苦情があった場合は、直ちに監督職員に報告すること。
- ⑩ 一般車輛の通行を必ず優先させること。また、通行人がいる場合は、作業機械を一時停止させるなど、事故の回避に努めること。
- ⑪ 受注者は、工事の施工により発注者または第三者に損害を与えたときは賠償の責を負うものとし、工事保険等に参加し、保険証券等の写しを提出すること。ただし、その他の不可抗力によると考えられる場合は、契約約款に基づき協議すること。



- ⑫騒音、振動には常に細心の注意を払い、地域住民の方々の生活に極力支障を来さぬよう配慮すること。また、施工にあたり建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動、排出ガス対策型機械を使用すること。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議を行うものとする。
- ⑬本工事で発生する産業廃棄物にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正なる処理の確認を行い、監督職員に提出すること。また、産業廃棄物の処理を委託した場合は委託契約書の写しを提出すること。
- ⑭一日の作業終了後、周辺の清掃を行うこと。また、バリケードの転倒や保安灯の電球切れなど安全対策設備に不備が生じていないかを確認し、不備があった場合は直ちに対処すること。
- ⑮施工箇所が通学路である場合、作業開始は生徒が登校し終えてから行うこと。また、生徒の下校に際しても細心の注意を払い、事故の抑制に努めること。
- ⑯本工事において、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を菰野町内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。なお、工事の施工につき著しく不相当と認める下請負者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。
- ⑰受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。
- ⑱暴力団等（菰野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第1条に規定する「暴力団等」をいう。以下同じ。）による不当介入（同要綱第2条に規定する「不当介入」をいう。以下同じ。）を受けた場合の措置は次のとおりとする。
- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
  - (2) (1)により四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
  - (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

## 【 特記事項 】

### (1) 掘削工

- ① 掘削にあたり当初想定していた土質に相違がある場合（岩盤・軟弱土等）は、監督員と協議を行うこと。また、協議により、基礎厚・基礎材の変更等が生じた場合は変更協議の対象とする。
- ② 掘削時において、想定外の既設埋設物を発見した場合、若しくは締固め作業に支障を来す湧水が発生した場合は、ただちに監督員へ連絡するとともに、工法等の変更が必要な場合は、必要書類を作成のうえ監督員と協議を行うこと。
- ③ 残土処分地は未定のため監督員と協議を行うこと。暫定的に運搬距離は 8km とする。
- ④ アスファルト舗装等の取壊しはアスファルトカッター等を用い、切口が粗雑にならないようにしなければならない。

### (2) 埋戻工

- ① 基床部の締固めは、一層の仕上がり厚さが 30 cm 以下になるようまき出し、タンパ（幅 45 cm 未満）・振動コンパクタ（幅 45 cm 以上 100 cm 未満）・振動ローラ 0.8～2.8 t 級（幅 100 cm 以上 200 cm 未満）により転圧しなければならない。なお、振動コンパクタによる締固が不可能な箇所は突き棒により入念に施工しなければならない。
- ② 埋戻し材料は、原則として現場発生土とするが埋戻材として適さない場合は、監督員との協議の上、搬入土により埋戻しを行うものとする。但し、搬入土は良質な土砂を用いること。
- ③ 埋戻用土又は一時仮置土を耕地上に置土する場合には、事前にシート等を敷き、耕地内に置土等が混入しないように十分配慮しなければならない。

### (3) 仮設・借地等

- ① 工事用仮設道路・掘削土仮置場等の借地については、監督員と協議すること。
- ② 施工箇所の近隣の土地、構造物等に損傷を与えた場合は請負者の責において処理を行うこと。
- ③ 材料・資材の運搬等によって損傷した道路は、補修し原形復旧すること。
- ④ 工事用借地の返還については、現状回復のうえ地権者の了解を得ること。

- ⑤ 発注者が指定する工事用借地箇所以外に借地する場合（現場事務所の設置等）は、請負者の責において関係者との調整及び関係法令手続きが必要な場合は各手続きを行うこと。また、それにかかる費用（借地料等）が生ずる場合は、請負者が負担することとする。

#### (4) 設計変更

- ① 次の条件により設計変更が生じる場合は、請負者が設計変更協議に必要な資料（図面・数量計算等）を作成したうえで工事打合簿に添付し提出すること。
  - 1) 現場条件により形状及び施工数量が変更となるとき。
  - 2) 請負者の発議により構造物が追加される場合。
  - 3) その他監督員が要請した場合。

#### (5) その他

- ① 構造物の取壊しがある場合は、取壊す事前にと壊し数量が確認出来る資料（展開図等）を提出すること。
- ② 設計図書に表示してある点線表示の掘削線は、想定線を示すもので出来高の確認は行わない。
- ③ 型枠数量についても掘削線と同様の扱いとする。
- ④ L型水路用の材料については受注生産となるため、工期に支障が生じないように材料の搬入計画を立案すること。