

菰野町公告 第 42 号

下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成18年規則 第7号）第3条の規定に基づき次のとおり公告する。

平成29年5月24日

菰野町長 石原 正敬

1. 工 事 名

菰野町北部子育て支援拠点施設整備工事（外構工事）

2. 工 事 場 所

菰野町大字田光地内

3. 工 事 概 要

園庭整備工事 1式

4. 工 期

契約の日から平成29年9月20日

5. 予 定 価 格（入札比較価格）

25,693,200円（23,790,000円 税抜き）

6. 入札に参加できる者の資格条件

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。
- (2) 菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分C」の条件に該当すること。
- (3) 菰野町建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。
- (4) 菰野町条件付一般競争入札実施要綱第4条に定める参加資格を満たす者。
- (5) 入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

7. 設計図書の購入先及び閲覧

購 入 先 菰野町役場財務課

T E L 059-391-1109

菰野町大字潤田1250番地

F A X 059-394-3199

※購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間 菰野町役場 3階 財務課（閲覧できる時間は、執務時間内とする。）

8. 質問の方法及び期限

平成29年5月30日（火）午後5時 までに文書にて提出すること。 F A X 059-394-3199

9. 質問の回答日

平成29年5月31日（水）午後5時 までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。

10. 入札方法

- (1) 入札書は町指定様式とする。
- (2) 郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。
- (3) あて先 〒510-1291 菰野郵便局留 菰野町役場 財務課行
- (4) 郵送期間 平成29年5月31日（水）～平成29年6月5日（月）必着
- (5) 町指定の郵便入札専用封筒を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。
（専用封筒は財務課で購入可能）
- (6) 入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒（以下「内封筒」という。）に封入すること。配置予定技術者届兼入札（開札）立会人届、経営事項審査結果通知書写し（告示日現在において、審査基準日から1年7ヶ月を経過していないこと）、社会保険等の加入状況がわかるもの（経営事項審査結果通知書でわからない場合）を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。
- (7) 入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額（千円止め）を入札書に記載すること。
- (8) 見積内訳書を町指定様式にて提出すること。（内封筒に、入札書とともに封入すること）

11. 入札（開札）の日時及び場所

- (1) 入札（開札）日時：平成29年6月9日（金）午前9時
- (2) 入札（開札）場所：菰野町役場 3階 303・304会議室
- (3) 入札（開札）立会人：開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札（開札）立会人とする。

12. 入札保証金及び契約保証金

入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

13. 支払い条件

菰野町会計規則及び契約規則による。

14. 最低制限価格

最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。

※ 予定価格の83.00%から84.99%の範囲で決定する。

※ すべての入札参加者が落札外となった場合は、公表した最低制限価格の率のうち最小の率で算出した価格をもって、最低制限価格とする。

15. その他

- (1) 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
- (2) 入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたときは無効とする。
- (3) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。
- (4) 談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。
- (5) 前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。
- (6) 契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の10分の2に相当する額の支払を求める。
- (7) 本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

設計図書等購入申込書

平成 年 月 日

施行の場所	菰野町大字田光地内	公告番号	第 42 号
工事名	菰野町北部子育て支援拠点施設整備工事（外構工事）		
申込者	住所		
	商号又は名称		
	代表者名		
	電話番号		
申込部数	図面	部	仕様書 部（購入媒体：CD-R・紙）

入札公告日	平成29年5月24日
設計図書販売期限	平成29年6月2日

- ※ 複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。
- ※ 設計図書の引渡しには、申込より1日（約24時間程度）必要となるため、引渡し日時を、確認のうえ購入すること。
- ※ 購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。
- ※ 購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

【工事発注者 菰野町役場】
担当 財務課

平成29年度	工 事 仕 様 書				
工 事 名	菰野町北部子育て支援拠点施設整備工事（外構工事）				
工 事 場 所	菰野町大字田光地内				
設 計 金 額		設 計 者		検 算	
工 期	契約日～平成29年9月20日				
工 事 の 概 要			備 考		
園庭整備工事 1式					

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	舗装	舗装工	舗装工	式				
					1.000			
舗装工	舗装工	舗装工	舗装工	式				
					1.000			
舗装工	舗装工	舗装工	舗装工 (駐車場)	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
舗装工	舗装工	舗装工	舗装工 (通路シェルター)	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
舗装工	舗装工	舗装工	区画線工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
舗装工	舗装工	舗装工	作業土工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
舗装工	舗装工	舗装工	駐車場附属物工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
施設整備	施設整備	施設整備	施設整備	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウンド整備工			式	1.000			
	グラウンド整備工			式	1.000			第 0006 号 明細表
	縁石工			式	1.000			第 0007 号 明細表
	管理施設整備工			式	1.000			
	柵工			式	1.000			第 0008 号 明細表
	雨水排水設備工			式	1.000			
	側溝工			式	1.000			第 0009 号 明細表
	サービス施設整備工			式	1.000			
	通路フィルター設置工			式	1.000			第 0010 号 明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			東屋設置工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			ベンチ・テーブル工	式	1.000			第 0012 号 明細表
			コンクリート擁壁改修工	式	1.000			
			塗装仕上げ工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			撤去工	式	1.000			
			遊具等撤去工	式	1.000			第 0014 号 明細表
			飼育小屋撤去工	式	1.000			第 0015 号 明細表
			舗装版撤去工	式	1.000			第 0016 号 明細表
			樹木撤去工	式	1.000			第 0017 号 明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			廃材処分スクラップ費	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
植栽				式				
					1.000			
	植栽工			式				
					1.000			
			高木植栽工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			地被類植栽工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工 (駐車場)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.30t/m3	m2				第0001号施工単価表
			1,060.000			
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	路盤材 (各種) 75mmを超え125mm以下	m2				第0002号施工単価表 RC-40
			1,060.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 アスファルト舗装工 (通路シェルター)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	25mm以上35mm未満 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2				CB410261(0003)
			87.000			
上層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)	75mm以上125mm以下 路盤材 (各種)	m2				CB410041(0004) RC-40
			87.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔熔融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0003号施工単価表
		160.000			
区画線工〔熔融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0003号施工単価表 おもいやり駐車場部
		25.000			
屋外路面シート (おもいやり駐車場) 手間のみ	ヶ所				第0001号単価表
		2.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0005)
		150.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0004号施工単価表
		150.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 駐車場附属物工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パーキングブロック工		組				第0002号単価表 2個1組
			28.000			
誘導用床材 300角 軟質塩ビ製		枚				
			82.000			
上下式バリカー		本				
			3.000			
合計						

第 0006 号 明細表 グランド整備工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラント整地 有り 補修材料費不要		m2				CB320210(0008)
			1,300.000			
合計						

第 0007 号 明細表 縁石工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック (施工パッケージ)		m				CB422520(0009)
設置 A種(120×120×600) 通常製品 C=170kg/m3 小型車割増有り			57.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス設置工		m				第0003号単価表
H=1000			50.000			
ネットフェンス工 (扉) W=1000		組				第0005号施工単価表
柵高1.0m ネット式片開 メッキ着色塗装製			1.000			
ネットフェンス工 (扉) W=2000		組				第0006号施工単価表
柵高1.0m ネット式両開 メッキ着色塗装製			2.000			
コンクリート削孔 (コアボーリングマシン) (施工パッケージ)		孔				CB435910(0012)
67mmを超え80mm以下 500mm以下			3.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 側溝工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝布設工 250B	m				第0007号施工単価表
L型側溝 鉄筋250B		63.000			
L形側溝柵 (現場打ち)	基				第0004号単価表
		2.000			
排水管設置 (施工パッケージ)	m				CB473320(0014) Φ150
VP管		24.000			
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ	個				
φ150mm		2.000			
擁壁水抜き孔	孔				CB435930(0015) Φ200
200mmを超え500mm以下		2.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 通路シェルター設置工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通路シェルター		式				
W2000×D24000			1.000			
通路シェルター基礎工(1)		基				第0005号単価表
1000×1000×H500			12.000			
通路シェルター基礎工(2)		基				第0006号単価表
1800×1000×H500			2.000			
合 計						

第 0011 号 明細表 東屋設置工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
東屋		式				
3210×3210×H3157			1.000			
東屋基礎工		基				第0007号単価表
1000×1000×H450			4.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 ベンチ・テーブル工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ	W1800×D375×H410	ヶ所	4.000			
テーブルベンチ	W1500×D1633×H700	ヶ所	1.000			
防災トイレスツール	500×500×H450	ヶ所	2.000			
防災トイレスツール便槽		ヶ所	2.000			
防災スツール基礎工	1200×1200×H450	基	2.000			第0008号単価表
合 計						

第 0013 号 明細表 塗装仕上げ工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
銘板		ヶ所				
1200×300 SUS304HL			1.000			
壁 複層塗材E		m2				
既設コンクリート面			40.000			
壁 複層塗材E		m2				
モルタル補修面			1.000			
壁 モルタル補修		m2				
			1.000			
塗替塗装 清掃水洗い(市場単価)		m2				第0012号施工単価表
補正なし			40.000			
DP塗替		m2				
既設鉄部 手すり面			5.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 遊具等撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	12.000			第0013号施工単価表	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	5.000			第0014号施工単価表	
仮設鉄骨撤去 S造上屋	m2	1.000				
複合遊具撤去 8200×2000×H4000 集積共	ヶ所	1.000				
ジャンダルジム撤去 1800×1800×H2400 集積共	ヶ所	1.000				
円形登はん棒撤去 1780Φ×H3300 集積共	ヶ所	1.000				
4人乗ブランコ撤去 5300×1650×H2000 集積共	ヶ所	1.000				
コンビネーションブランコ撤去 4850×1650×H2000 集積共	ヶ所	1.000				

第 0014 号 明細表 遊具等撤去工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブランチ安全柵撤去		m				
H=700 集積共			24.000			
低鉄棒撤去		ヶ所				
W5400×H800~1100			2.000			
山型雲梯撤去		ヶ所				
5500×900×H1800 集積共			1.000			
タイヤ飛び撤去		ヶ所				
1000Φ 集積共			11.000			
ベンチ撤去		ヶ所				
W1100×D500 集積共			4.000			
太鼓梯子撤去		ヶ所				
W3300×D450~1200 H1600 集積共			1.000			
鋼製門扉撤去		ヶ所				
W1500×D600×H1000 集積共			1.000			
花壇 (歩車境界ブロック) 撤去		m				
集積共			31.000			

第 0014 号 明細表 遊具等撤去工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス箱文字撤去	180角	式	1.000			
掘削 (施工パッケージ)	土砂 上記以外(小規模)	m3	34.000			CB210100(0023)
旗ポール撤去	土中単柱型 撤去	本	1.000			CB423010(0024)
ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ)	撤去 800mm	m	9.000			CB222860(0025)
コンクリート擁壁カッター入れ	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	2.000			CB430510(0026)
合 計						

第 0015 号 明細表 飼育小屋撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
飼育小屋撤去工		式				第0009号単価表
			1.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 舗装版撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0028)
			3.000			
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0029)
			47.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 樹木撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中木撤去工		本				第0010号単価表
			2.000			
低木撤去工		本				第0011号単価表
			5.000			
樹木類 運搬処分費		式				第0012号単価表
			1.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 廃材処分スクラップ費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木材類		式				第0014号単価表
			1.000			
ガラス及び陶磁器類		式				第0015号単価表
			1.000			
混合廃棄物		式				第0017号単価表
			1.000			

第 0018 号 明細表 廃材処分スクラップ費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ 運搬処分費		式				第0019号単価表
			1.000			
コンクリート構造物		式				第0021号単価表
			1.000			
アスファルト舗装版		式				第0022号単価表
			1.000			
合計						

第 0019 号 明細表 高木植栽工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クスノキ H=2.5m程度 高木 幹周20cm未満		本				第0018号施工単価表
			2.000			
シカシ H=2.5m程度 高木 幹周20cm未満		本				第0019号施工単価表
			1.000			
公園植栽工 (市場単価) 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上		本				
			3.000			

第 0019 号 明細表 高木植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0020 号 明細表 地被類植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
客土		m2				第0023号単価表
			92.000			
張芝工 高麗芝 ベタ張		m2				第0024号単価表
			92.000			
合 計						

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）
 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.30t/m³

第 0001 号 施工単価表
 1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 アスコン各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3	m ²	1.000			CB410260(0001)
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ）
 路盤材（各種） 75mmを超え125mm以下

第 0002 号 施工単価表
 1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 路盤材（各種） 75mmを超え125mm以下	m ²	1.000			CB410040(0002)
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）
 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）

第 0003 号 施工単価表
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ）
 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km

第 0004 号 施工単価表
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0006)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ネットフェンス工（扉） W=1000
 柵高1.0m ネット式片開 メッキ着色塗装製

第 0005 号 施工単価表
 10.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス扉	組	10.000			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	組	10.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ネットフェンス工（扉） W=2000
 柵高1.0m ネット式両開 メッキ着色塗装製

第 0006 号 施工単価表
 10.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス扉	組	10.000			

ネットフェンス工（扉） W=2000
 柵高1.0m ネット式両開 メッキ着色塗装製

第 0006 号 施工単価表
 10.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	組	10.000			
単位当り	組	1.000	当り		

L型側溝布設工 250B
 L型側溝 鉄筋250B

第 0007 号 施工単価表
 10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

L型側溝布設工 250B
L型側溝 鉄筋250B

第 0007 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
コンクリートL型 鉄筋250B	個	16.500			
機械運転費	時間				第0001号運転単価表
基礎碎石費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋及び縁塊据付工
使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付

第 0008 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック	組	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			

蓋及び縁塊据付工 使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付						第 0008 号 施工単価表 1.000 組 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	組	1.000	当り			

捨てコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り						第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0019)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り						第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0019)	

コンクリート
 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り

第 0010 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋工 (市場単価)
 一般構造物

第 0011 号 施工単価表
 1,000.000 kg 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

塗替塗装 清掃水洗い(市場単価)
補正なし

第 0012 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 (市場単価) 清掃・水洗い	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (市場単価)
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない

第 0013 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価）
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない

第 0014 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価）
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない

第 0015 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎		第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0031)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

クスギ H=2.5m程度
高木 幹周20cm未満

第 0018 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹工 高木 (市場単価) 幹周20cm未満	本	1.000			
高木	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

シラカシ H=2.5m程度
高木 幹周20cm未満

第 0019 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹工 高木 (市場単価) 幹周20cm未満	本	1.000			
高木	本	1.000			

シカシ H=2.5m程度
高木 幹周20cm未満

第 0019 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

客土設置工

第 0020 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
客土	m3	116.000			

客土設置工

第 0020 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0040 屋外路面シート (おもいやり駐車場) 手間のみ		第 0001 号単価表 1ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
その他	式	1.000				
合 計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

SJ0060 パーキングブロック工		第 0002 号単価表 100組 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
200×120×60 反射板付 アンカー共 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石 無し 均し基礎コン無し 通常製品	m	120.000			CB422510(0007)	
合 計	組	100.000				
単位当り	組	1.000	当り			

SJ0230 フェンス設置工 H=1000		第 0003 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）（施工パッケージ） 設置 金網柵各種	m	100.000			CB420840(0010) 金網 支柱 紛体塗装
基礎ブロック（立入防止柵）（施工パッケージ） 設置 18×18×45	個	50.000			CB420820(0011)
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0260 L形側溝柵（現場打ち）		第 0004 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋及び縁塊据付工 使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付	組	10.000			第0008号施工単価表
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	箇所	10.000			CB222950(0013)
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0080 通路シェルター基礎工(1) 1000×1000×H500		第 0005 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)					CB210030(0016)
土砂	m3	29.200			
埋戻し (施工パッケージ)					CB210410(0017)
土砂	m3	22.400			
基礎碎石 (施工パッケージ)					CB221110(0018)
7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り	m2	1.200			
捨てコンクリート					第0009号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.700			
コンクリート					第0010号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	6.000			
型枠 (施工パッケージ)					CB240210(0020)
一般型枠	m2	20.000			
鉄筋工 (市場単価)					第0011号施工単価表
一般構造物	kg	221.000			
合 計	基	10.000			

SJ0080	通路シールド基礎工(1) 1000×1000×H500					第 0005 号単価表 10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0090 通路シェルター基礎工(2) 1800×1000×H500		第 0006 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)					CB210030(0016)
土砂	m3	40.900			
埋戻し (施工パッケージ)					CB210410(0017)
土砂	m3	28.800			
基礎碎石 (施工パッケージ)					CB221110(0018)
7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り	m2	2.100			
捨てコンクリート					第0009号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.000			
コンクリート					第0010号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	9.000			
型枠 (施工パッケージ)					CB240210(0020)
一般型枠	m2	28.000			
鉄筋工 (市場単価)					第0011号施工単価表
一般構造物	kg	356.500			
合 計	基	10.000			

SJ0090	通路シールド基礎工(2) 1800×1000×H500					第 0006 号単価表 10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0100 東屋基礎工 1000×1000×H450		第 0007 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	32.000			CB210030(0016)
埋戻し (施工パッケージ)	m3	25.700			CB210410(0021)
基礎碎石 (施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 小型 車割増有り	m2	12.100			CB221110(0018)
捨てコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.600			第0009号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	4.500			第0010号施工単価表
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	18.000			CB240210(0020)
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物	kg	842.200			第0011号施工単価表
合 計	基	10.000			

SJ0100	東屋基礎工 1000×1000×H450					第 0007 号単価表 10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0110 防災スクール基礎工 1200×1200×H450		第 0008 号単価表 10 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	72.100			CB210030(0016)	
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	59.400			CB210410(0017)	
基礎碎石 (施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 小型 車割増有り	m2	25.000			CB221110(0018)	
捨てコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.600			第0009号施工単価表	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			CB240210(0022)	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	5.900			第0010号施工単価表	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	20.200			CB240210(0020)	
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物	kg	212.000			第0011号施工単価表	

SJ0110 防災スツール基礎工 1200×1200×H450		第 0008 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0030 飼育小屋撤去工		第 0009 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	2.000			第0014号施工単価表
構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	3.000			第0015号施工単価表
S造上屋撤去 屋根・外壁共	m2	12.000			
金網 (フェンス)・支柱 (立入防止柵) (施 工パッケージ) 撤去	m	7.000			CB420840(0027)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 中木撤去工		第 0010 号単価表 100 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0020 低木撤去工		第 0011 号単価表 100 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0130 樹木類 運搬処分費					第 0012 号単価表	1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
木材類 運搬費	m3	0.200			第0013号単価表		
発生材処分費 伐採木	k g	80.000					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ0170 木材類 運搬費					第 0013 号単価表	10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転	日				第0003号運転単価表		
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0160 木材類		第 0014 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木材類 運搬費	m3	0.100			第0013号単価表
発生材処分費 木材類	t	0.100			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0140 ガラス及び陶磁器類						第 0015 号単価表	1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ガラス類 運搬費	m3	1.200			第0016号単価表			
発生材処分費 ガラス陶器類	t	1.900						
合 計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

SJ0180 ガラス類 運搬費						第 0016 号単価表	10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転	日				第0003号運転単価表			
合 計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

SJ0150 混合廃棄物		第 0017 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
混合廃棄物 運搬費	m3	3.200			第0018号単価表
発生材処分費 混合廃棄物	t	1.900			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0190 混合廃棄物 運搬費		第 0018 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	日				第0003号運転単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0210 スクラップ° 運搬処分費		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ° 運搬費	m3	3.700			第0020号単価表
スクラップ° 費 鉄筋・鉄骨(H2)	t	3.600			
スクラップ° 費 鉄くず	t	0.100			
スクラップ° 費 アルミ	t	0.040			
スクラップ° 費 ステンレスくず	t	0.010			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0200 スクラップ 運搬費		第 0020 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	日				第0003号運転単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0220 コンクリート構造物		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	23.000			CB227010(0030)
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	7.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	16.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0240 アスファルト舗装版		第 0022 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	2.000			第0016号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	5.000			第0017号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0120 客土		第 0023 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
客土設置工	m3	1.000			第0020号施工単価表
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0250 張芝工 高麗芝 ベタ張		第 0024 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
高らい芝	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0001)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0002)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	路盤材（各種）
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下
CB410261(0003)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生細粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410041(0004)	上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	路盤材（各種）
CB210030(0005)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210110(0006)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0007)	200×120×600 反射板付 アンカー共	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB320210(0008)	グラント整地	m2			補修材敷均しの有無	有り
					補修材の種類	補修材料費不要
CB422520(0009)	地先境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	A種(120×120×600)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					均し基礎コンクリート規格	C=170kg/m3
					小型車割増	小型車割増有り
CB420840(0010)	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					金網柵規格	金網柵各種
CB420820(0011)	基礎ブロック(立入防止柵)(施工パッケージ)	個			作業区分	設置
					基礎ブロック種別	18×18×45
CB435910(0012)	コンクリート削孔(コアボーリングマシン)(施工パッケージ)	孔			アンカー材径	67mmを超え80mm以下
					削孔深さ	500mm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222950(0013)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB473320(0014)	排水管設置（施工パッケージ）	m			管種区分	VP管
CB435930(0015)	擁壁水抜き孔	孔			削孔深さ	200mmを超え500mm以下
CB210030(0016)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0017)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB221110(0018)	基礎砕石（施工パッケージ）	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュレン 40～0
					小型車割増	小型車割増有り
CB240010(0019)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0020)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210410(0021)	埋戻し（施工パッケージ）	m3				
CB240210(0022)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210100(0023)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB423010(0024)	旗ポール撤去	本			スノーポール規格	土中単柱型
					作業区分	撤去
CB222860(0025)	ヒューム管（B形管）（施工パッケージ）	m			作業区分	撤去
					管径	800mm
CB430510(0026)	コンクリート擁壁カッター入れ	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB420840(0027)	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）（施工パッケージ）	m			作業区分	撤去
CB430510(0028)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210720(0029)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB227010(0030)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし
CB227010(0031)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎

特記仕様書（施工にあたっての指示事項）

【 一般事項 】

- ① 施工に際しては、「三重県公共工事共通仕様書（最新版）」及び「三重県建設工事实務必携（三重県 HP 参照）」を遵守すること。ただし、提出書類の様式は、菟野町の指定する様式を使用するものとする。
- ② 現場、設計図書及び仕様書を十分に把握理解し、綿密な施工計画を立て、施工計画書を作成提出すること。その施工計画に従い工事をすすめること。
- ③ 現場と仕様書に相違がある場合、または施工に対して問題のある場合は、必ず事前に監督職員と工事打合簿にて協議を行うこと。
- ④ 本工事で使用する工事看板等にあつては、夜間でも確認できるものとし、看板周囲に反射テープを設置する等対策を行うこと。なお、設置看板について間伐材の使用を義務付けるものではない。
- ⑤ 受注者は、本工事施工上の技術経験を有する優秀な現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ処理させること。また、工事現場内において、第三者が確認できるように腕章等の着用をすること。
- ⑥ 現場周辺の既設官民境界杭（ピン）は全て控えをとり復元出来るよう管理を行うこと。また、境界復元後、構造物等が境界を侵した場合には監督職員と協議を行い、必要な場合には再施工とする。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。
- ⑦ 本工事にて使用する材料は、その品質を証明する資料（使用材料検査（確認）調書）を事前に提出し、監督職員の検査（確認）を受けたのち使用すること。なお使用材料の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督職員から請求があつた場合提出すること。
- ⑧ 各種機器・材料等で合格又は承認されたものであつても、使用時において監督職員が不適切と認めたものを使用してはならない。
- ⑨ 地元住民とのトラブルは極力避け、住民より苦情があつた場合は、直ちに監督職員に報告すること。
- ⑩ 一般車輛の通行を必ず優先させること。また、通行人がいる場合は、作業機械を一時停止させるなど、事故の回避に努めること。
- ⑪ 受注者は、工事の施工により発注者または第三者に損害を与えたときは賠償の責を負うものとし、工事保険等に参加し、保険証券等の写しを提出すること。ただし、その他の不可抗力によると考えられる場合は、契約約款に基づき協議すること。

- ⑫騒音、振動には常に細心の注意を払い、地域住民の方々の生活に極力支障を来さぬよう配慮すること。また、施工にあたり建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動、排出ガス対策型機械を使用すること。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議を行うものとする。
- ⑬本工事で発生する産業廃棄物にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正なる処理の確認を行い、監督職員に提出すること。また、産業廃棄物の処理を委託した場合は委託契約書の写しを提出すること。
- ⑭一日の作業終了後、周辺の清掃を行うこと。また、バリケードの転倒や保安灯の電球切れなど安全対策設備に不備が生じていないかを確認し、不備があった場合は直ちに対処すること。
- ⑮施工箇所が通学路である場合、作業開始は生徒が登校し終えてから行うこと。また、生徒の下校に際しても細心の注意を払い、事故の抑制に努めること。
- ⑯本工事において、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を菟野町内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。なお、工事の施工につき著しく不相当と認める下請負者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。
- ⑰受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。
- ⑱暴力団等（菟野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第1条に規定する「暴力団等」をいう。以下同じ。）による不当介入（同要綱第2条に規定する「不当介入」をいう。以下同じ。）を受けた場合の措置は次のとおりとする。
- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
 - (2) (1)により四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
 - (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

【 特記事項 】

①工事の詳細については、設計図書による他、上記各適用基準に準拠し、監督職員指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

②設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書のとおり施工することで将来不具合が発生しうると予想される場合については、その都度、監督職員と協議すること。なお設計図書とおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。

③他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努めること。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督職員の指示により手直し施工を行うこと。

④ 本工事に伴う関係官公署への必要な諸手続き（建築確認申請を除く）は、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用も負担するものとする。

⑤工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出すること。なお、事故発生が休日や夜間であっても役場休日夜間電話（391-1112）へ連絡すること。また、施工計画書に添付の連絡系統図等を現場に携帯し、緊急時の体制及び対応について整備すること。

⑥ 既設構造物（側溝及び道路含む）、地下埋設物（水道、電気、ガス等）に接近する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって施工すること。なお、緊急時の措置方法についてはこれらの所有者（管理者）の指示を優先することがある。

⑦建設発生土の処分地は、未定につき暫定運搬距離 8 km での計上であるため、契約後に別途協議を行い、決定した処分地までの実運搬距離に変更する。なお民有地へ処分する場合は「建設発生土受入承諾書」を事前に得るものとする。また、土砂搬出の際、道路を汚損した場合は速やかに清掃・補修し、周辺地域に迷惑のかからないようにすること。

⑧工事期間中、当該施設において別途発注の工事があるため、互いに協力し、工事の遂行に影響のないよう進めること。