

菰野町公告 第 105 号

下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成18年規則 第7号）第3条の規定に基づき次のとおり公告する。

平成29年9月20日

菰野町長 石原 正敬

1. 工 事 名

特定環境保全公共下水道事業  
北部第6污水管渠布設工事29-6工区

2. 工 事 場 所

菰野町大字 永井 地内

3. 工 事 概 要

管路施設工 L=217m

WU 150mm管布設工	L=211m	(夜間作業あり)
1号組立マホル設置工	3箇所	
楢円組立マホル設置工	3箇所	
小型ジソ製マホル設置工	1箇所	
污水桝及び取付管工	4箇所	
舗装復旧工(旧B交通)	220㎡	
舗装復旧工(旧C交通)	797㎡	
付帯工	1式	

4. 工 期

契約の日から平成30年3月30日

5. 予 定 価 格 ( 入 札 比 較 価 格 )

41,234,400円(38,180,000円 税抜き)

6. 入札に参加できる者の資格条件

- (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- (2) 菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分D」の条件に該当すること。
- (3) 菰野町建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。
- (4) 菰野町条件付一般競争入札実施要綱第4条に定める参加資格を満たす者。
- (5) 入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

7. 設計図書の購入先及び閲覧

購 入 先	菰野町役場財務課	T E L	059-391-1109
	菰野町大字潤田1250番地	F A X	059-394-3199

購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間 菰野町役場 3階 財務課(閲覧できる時間は、執務時間内とする。)

8. 質問の方法及び期限

平成29年9月26日(火)午後5時 までに文書にて提出すること。 F A X 059-394-3199

## 9. 質問の回答日

平成29年9月27日(水)午後5時 までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。

## 10. 入札方法

- (1) 入札書は町指定様式とする。
- (2) 郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。
- (3) あて先 〒510-1291 菰野郵便局留 菰野町役場 財務課行
- (4) 郵送期間 平成29年9月27日(水) ~ 平成29年10月2日(月)必着
- (5) 町指定の郵便入札専用封筒を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。  
(専用封筒は財務課で購入可能)
- (6) 入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒(以下「内封筒」という。)に封入すること。配置予定技術者届兼入札(開札)立会人届、経営事項審査結果通知書写し(告示日現在において、審査基準日から1年7ヶ月を経過していないこと)、社会保険等の加入状況がわかるもの(経営事項審査結果通知書でわからない場合)を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。
- (7) 入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(千円止め)を入札書に記載すること。
- (8) 見積内訳書を町指定様式にて提出すること。(内封筒に、入札書とともに封入すること)

## 11. 入札(開札)の日時及び場所

- (1) 入札(開札)日時 : 平成29年10月6日(金)午前9時20分
- (2) 入札(開札)場所 : 菰野町役場 3階 303・304会議室
- (3) 入札(開札)立会人 : 開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札(開札)立会人とする。

## 12. 入札保証金及び契約保証金

入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

## 13. 支払い条件

菰野町会計規則及び契約規則による。

## 14. 最低制限価格

最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。

予定価格の70.00%から90.00%の範囲で決定する。

## 15. その他

- (1) 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
- (2) 入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたときは無効とする。
- (3) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。
- (4) 談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。
- (5) 前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。
- (6) 契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の10分の2に相当する額の支払を求める。
- (7) 本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

# 設計図書等購入申込書

平成 年 月 日

施行の場所	菰野町大字 永井 地内	公告番号	第 105 号
工事名	特定環境保全公共下水道事業 北部第6污水管渠布設工事29-6工区		
申込者	住所		
	商号又は名称		
	代表者名		
	電話番号		
申込部数	図面 部 仕様書 部 (購入媒体: CD-R・紙)		

入札公告日	平成29年9月20日
設計図書販売期限	平成29年9月29日

複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。

設計図書の引渡しには、申込より1日(約24時間程度)必要となるため、引渡し日時を、確認のうえ購入すること。

購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。

購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

【工事発注者 菰野町役場】

担当 財務課

平成29年度	工 事 仕 様 書			
工 事 名	特定環境保全公共下水道事業 北部第6污水管渠布設工事29-6工区			
工 事 場 所	菰野町大字 永井 地内			
設 計 金 額		設 計 者		検 算
工 期	契約日～平成30年3月30日			
工 事 の 概 要		備 考		
管路施設工 L=217m  VU 150mm管布設工 L=211m 1号組立マンホール設置工 3箇所 楕円組立マンホール設置工 3箇所 小型レジン製マンホール設置工 1箇所 汚水樹及び取付管工 4箇所 舗装復旧工(旧B交通) 220㎡ 舗装復旧工(旧C交通) 797㎡ 付帯工 1式 (夜間作業あり)				



[01：基幹【夜間】]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
01:基幹【夜間】								
管路施設工（基幹）				式	1.000			
管きょ工（開削）＜VU150mm＞				式	1.000			
	管布設工			式	1.000			第 0001 号 明細表
	管基礎工			式	1.000			第 0002 号 明細表
	管路土留工			式	1.000			第 0003 号 明細表
	管路土工			式	1.000			第 0004 号 明細表
	マンホール工			式	1.000			
	1号組立マンホール設置工			式	1.000			第 0005 号 明細表

[01：基幹【夜間】]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			楕円組立マンホール設置工	式	1.000			第 0006 号 明細表
			付帯工（舗装工：B交通）	式	1.000			
			舗装撤去工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			舗装撤去工（復旧時）	式	1.000			第 0008 号 明細表
			舗装仮復旧工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			舗装復旧工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			付帯工（舗装工：C交通）	式	1.000			
			舗装撤去工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			舗装撤去工（復旧時）	式	1.000			第 0012 号 明細表

[01 : 基幹【夜間】]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装仮復旧工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		舗装復旧工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	付帯工			式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
	付帯工			式				第 0016 号 明細表
					1.000			
全工種共通 (仮設工)				式				
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
		水替工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		交通管理工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			



[01 : 基幹【夜間】]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
安全費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

[01 : 基幹【夜間】]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[02 : 基幹【昼間】]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
02:基幹【昼間】								
管路施設工 (基幹)				式	1.000			
マンホール工				式	1.000			
内副管設置工 (150×150)				式	1.000			第 0019 号 明細表
付帯工				式	1.000			
残土処理工				式	1.000			第 0020 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

[02 : 基幹【昼間】]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費				式				第 9002 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

[02 : 基幹【昼間】]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費計				式				
					1.000			

[03：単独]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
03:単独								
管路施設工（単独）				式	1.000			
管きょ工（開削）＜VU150mm＞				式	1.000			
	管布設工			式	1.000			第 0021 号 明細表
	管基礎工			式	1.000			第 0022 号 明細表
	管路土留工			式	1.000			第 0023 号 明細表
	管路土工			式	1.000			第 0024 号 明細表
	マンホール工			式	1.000			
	楕円組立マンホール設置工			式	1.000			第 0025 号 明細表

[03：単独]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)	式	1.000			第 0026 号 明細表
			取付管およびます工	式	1.000			
			取付管布設工	式	1.000			第 0027 号 明細表
			管路土工	式	1.000			第 0028 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0029 号 明細表
			付帯工 (舗装工：C交通)	式	1.000			
			舗装撤去工	式	1.000			第 0030 号 明細表
			舗装撤去工 (復旧時)	式	1.000			第 0031 号 明細表
			舗装仮復旧工	式	1.000			第 0032 号 明細表

[03 : 単独]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装復旧工			式				第 0033 号 明細表
					1.000			
	付帯工			式				第 0034 号 明細表
					1.000			
	残土処理工			式				第 0035 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				第 0035 号 明細表
					1.000			
全工種共通 (仮設工)				式				第 0036 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				第 0036 号 明細表
					1.000			
	交通管理工			式				第 0036 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								



[03 : 単独]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費								
運搬費				式	1.000			第 9003 号 明細表
共通仮設費 (率計上額)				式	1.000			
共通仮設費計				式	1.000			
純工事費				式	1.000			
現場管理費				式	1.000			
工事原価				式	1.000			
一般管理費等				式	1.000			
工事価格				式	1.000			

[03 : 単独]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[基幹【夜間】]

第 0001 号 明細表 管布設工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm	m				第0001号施工単価表 夜間
		121.000			
ゴム製可とうマンホール継手 塩ビ管 φ150用	個				
		10.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管基礎工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工 (購入砂) 10m3以上・夜間作業	m3				第0001号単価表 夜間
		29.000			
合 計					

[基幹【夜間】]

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留工		m				第0002号単価表
H=3.0m 2段			29.000			夜間
アルミ矢板土留工		m				第0003号単価表
H=3.5m 2段			74.000			夜間
アルミ矢板土留工		m				第0004号単価表
H=4.0m 2段			35.000			夜間
仮設材賃料【基幹】		式				
			1.000			
合 計						

[基幹【夜間】]

第 0004 号 明細表 管路土工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0010号施工単価表
			290.000			夜間
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3				第0011号施工単価表
			230.000			夜間
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
			290.000			
発生土運搬工		m3				第0012号施工単価表
			290.000			夜間
合 計						

[基幹【夜間】]

第 0005 号 明細表 1号組立マンホール設置工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋(φ600) T-25		組				
転落防止用梯子付			3.000			
底版(防菌製)		個				
M1P(1100×130)			3.000			
躯体(防菌製)		個				
M1B(900×1800)			3.000			
直壁(防菌製)		個				
M1S(900×900)			3.000			
斜壁(防菌製)		個				
M1T(600×900×450)			3.000			
調整リング(防菌製)		個				
MR(600×50)			1.000			
調整リング(防菌製)		個				
MR(600×100)			1.000			
調整モルタル工(速乾性無収縮)		箇所				
φ600 H=75			3.000			

[基幹【夜間】]

第 0005 号 明細表 1号組立マンホール設置工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0013号施工単価表
1号 3m超~4m以下			3.000			夜間
底部工(組立式)		箇所				第0014号施工単価表
敷厚: 0.2 m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下			3.000			夜間
削孔費 VUφ150		個				
0,1号マンホール用			3.000			
合計						

第 0006 号 明細表 楕円組立マンホール設置工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋(φ600) T-25		組				
転落防止用梯子付			2.000			
底版 (防菌製)		個				
MA1P (800×1100×130)			2.000			
躯体 (防菌製)		個				
MA1B90 (600×900×900)			2.000			

[基幹【夜間】]

第 0006 号 明細表 楕円組立マンホール設置工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁 (防菌製)		個				
MA1S30 (600×900×300)			1.000			
直壁 (防菌製)		個				
MA1S90 (600×900×900)			2.000			
斜壁 (防菌製)		個				
MA1T45 (600×900×450)			1.000			
斜壁 (防菌製)		個				
MA1T60 (600×900×600)			1.000			
調整リング (防菌製)		個				
MR (600×50)			1.000			
調整リング (防菌製)		個				
MR (600×100)			1.000			
調整モルタル工 (速乾性無収縮)		箇所				
φ 6 0 0 H = 7 5			2.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0016号施工単価表 夜間
0号または楕円 2m超~3m以下			2.000			



[基幹【夜間】]

第 0006 号 明細表 楕円組立マンホール設置工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(組立式)		箇所				第0017号施工単価表
敷厚: 0.2 m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下			2.000			夜間
削孔費 VUφ150		個				
0,1号マンホール用			2.000			
合計						

第 0007 号 明細表 舗装撤去工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0004)
アスファルト舗装版 15cm以下			31.000			夜間
舗装版破砕(施工パッケージ)		m2				CB430310(0005)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			17.000			夜間
殻運搬工		m3				第0005号単価表
			2.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			2.000			

[基幹【夜間】]

第 0007 号 明細表 舗装撤去工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0008 号 明細表 舗装撤去工 (復旧時) 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0004)
アスファルト舗装版 15cm以下			10.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0006)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			17.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0005)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			203.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0018号施工単価表
舗装版破碎			21.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			21.000			
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0008)
土砂			1.000			夜間

[基幹【夜間】]

第 0008 号 明細表 舗装撤去工 (復旧時)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0009 号 明細表 舗装仮復旧工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工 t=5cm		m2				第0019号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)			17.000			夜間
上層路盤工 t=15cm		m2				CB410041(0010)
125mmを超え150mm以下 粒度調整碎石 M-30			17.000			夜間
下層路盤工 t=14cm		m2				CB410031(0011)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			17.000			夜間
合 計						

[基幹【夜間】]

第 0010 号 明細表 舗装復旧工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2	220.000			第0020号施工単価表 改質Ⅱ型 夜間
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	220.000			第0021号施工単価表 改質Ⅱ型 夜間
不陸整正(施工パッケージ)	無し	m2	220.000			CB410010(0014) 【補足材別途計上】 夜間
粒度調整砕石	M-30	m3	7.000			
合 計						

[基幹【夜間】]

第 0011 号 明細表 舗装撤去工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下			220.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0016)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			96.000			夜間
殻運搬工		m3				第0005号単価表
			19.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			19.000			
合 計						

[基幹【夜間】]

第 0012 号 明細表 舗装撤去工 (復旧時)					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下			130.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0006)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			96.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0016)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			534.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0022号施工単価表
舗装版破碎			112.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			112.000			
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0008)
土砂			10.000			夜間
合 計						

[基幹【夜間】]

第 0013 号 明細表 舗装仮復旧工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工 t=5cm		m2				第0019号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			96.000			夜間
上層路盤工 t=15cm		m2				CB410041(0018)
125mmを超え150mm以下 路盤材 (各種)			96.000			【路盤材 RC-40】 夜間
下層路盤工 t=10cm		m2				CB410031(0019)
75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			96.000			夜間
合計						

第 0014 号 明細表 舗装復旧工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0020号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動			630.000			改質Ⅱ型 夜間
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0023号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3			630.000			改質Ⅱ型 夜間

[基幹【夜間】]

第 0014 号 明細表 舗装復旧工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0024号施工単価表
再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下			630.000			夜間
不陸整正(施工パッケージ)		m2				CB410010(0014)
無し			630.000			夜間
合計						

第 0015 号 明細表 区画線工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0025号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			290.000			夜間
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0026号施工単価表
実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)			95.000			夜間
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0027号施工単価表
破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			7.000			夜間
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0028号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)			55.000			夜間



[基幹【夜間】]

第 0015 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0016 号 明細表 付帯工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)		m	4.000			第0029号施工単価表 夜間
合 計						

第 0017 号 明細表 水替工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削水替工		日				第0030号施工単価表 夜間
据付・撤去工		現場	10.000			第0032号施工単価表 夜間

[基幹【夜間】]

第 0017 号 明細表 水替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0018 号 明細表 交通管理工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				夜間
			30.000			
交通誘導警備員 B		人				夜間
			54.000			
合 計						

[基幹【夜間】]

第 9001 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
信号機閃光切替調整		日				
平日・夜間切替						
合 計						

[基幹【昼間】]

第 0019 号 明細表 内副管設置工 (150×150)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
副管取付工 (内副管)		箇所				第0033号施工単価表 副管継手ITF-S φ 150×150同等品含む
硬質塩化ビニル管			1.000			
90° 曲管		個				
φ 150			1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無		本				
φ 150mm 長4.0m			1.000			
内副管固定バンド		組				
φ 150 (立管用)			2.000			
合 計						

[基幹【昼間】]

第 0020 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m <sup>3</sup>				CB210020(0022)
土砂		290.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m <sup>3</sup>				第0034号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		290.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0062号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0063号施工単価表
		1.000			
合 計					

[単独]

第 0021 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m	90.000			第0035号施工単価表
ゴム製可とうマンホール継手 塩ビ管 φ150用	個	1.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工 (購入砂) 10m3以上・時間的制限なし	m3	22.000			第0006号単価表
合 計					

[単独]

第 0023 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留工 H=2.0m 1段		m				第0007号単価表
			51.000			
アルミ矢板土留工 H=2.5m 2段		m				第0008号単価表
			35.000			
仮設材質料【単独】		式				
			1.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0044号施工単価表
			130.000			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3				第0045号施工単価表
			90.000			
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
			108.000			

[単独]

第 0024 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工		m3				第0046号施工単価表
			130.000			
合 計						

第 0025 号 明細表 楕円組立マンホール設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋(φ600) T-25 標準タイプ		組				
			1.000			
転落防止用内蓋 セーフティキャッチ同等品		個				
			1.000			
底版(防菌製) MA1P(800×1100×130)		個				
			1.000			
躯体(防菌製) MA1B90(600×900×900)		個				
			1.000			
斜壁(防菌製) MA1T45(600×900×450)		個				
			1.000			



[単独]

第 0025 号 明細表 楕円組立マンホール設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整モルタル工 (速乾性無収縮)	φ 6 0 0 H = 7 5	箇所	1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)	0号または楕円 2m以下	箇所	1.000			第0047号施工単価表
底部工(組立式)	敷厚: 0.2 m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下	箇所	1.000			第0048号施工単価表
削孔費 VU φ 100	0,1号マンホール用	個	1.000			
合 計						

[単独]

第 0026 号 明細表 小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋(φ300) T-25	標準タイプ	組	1.000			
底板 H=70 (CR製・φ560)	レジンマンホール用部材	個	1.000			
管取付壁 H=370 φ150用	一方向流入 レジンマンホール用部材	個	1.000			
直壁 H=500	レジンマンホール用部材	個	1.000			
直壁 H=600	レジンマンホール用部材	個	1.000			
上部壁 H=200	レジンマンホール用部材	個	1.000			
調整リング H=50	レジンマンホール用部材	個	1.000			
アダプターセット (φ150流入用)	レジンマンホール用部材	個	1.000			

[単独]

第 0026 号 明細表 小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アダプターセット (φ150流出用)		個				
レジンマンホール用部材			1.000			
調整モルタル工 (速乾性無収縮)		箇所				
φ300 H=75			1.000			
ブチルテープ		本				
レジンマンホール用部材			3.000			
ソケットリング		個				
レジンマンホール用部材			3.000			
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		箇所				第0050号施工単価表
2.00m以下			1.000			
砕石基礎工 (市場単価)		m3				第0051号施工単価表
機械施工			0.068			
合 計						

[単独]

第 0027 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工						第0009号単価表
VUφ100 (ゴム輪受口)		m	9.000			
両受け直管						
φ100		本	4.000			
ゴム製可とう支管取付工(材工共)						第0010号単価表
本管 : VUΦ150mm		箇所	3.000			
45° , 60° 自在曲管						
φ100		個	3.000			
砂基礎工 機械施工 (購入砂)						第0006号単価表
10m <sup>3</sup> 以上・時間的制限なし		m <sup>3</sup>	1.000			
合 計						

[単独]

第 0028 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0052号施工単価表
		7.000			
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3				第0053号施工単価表
		4.000			
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3				第0053号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0054号施工単価表
		3.000			
合 計					

[単独]

第 0029 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
塩ビ蓋 (みかけ、鎖付) IC0-200 同等品	個	1.000				
保護鉄蓋 φ200 T-8 (沈下防止板含)	個	3.000				
内 蓋 φ200 汚水枡用	個	3.000				
塩ビ製小口径汚水枡 φ200(耐震性) 自在流入用 (マルゲ型) H=800 同等品	個	1.000				
塩ビ製小口径汚水枡 φ200(耐震性) 自在流入用 (マルゲ型) H=1000 同等品	個	3.000				
塩化ビニル製枡設置工 1.0m以下 : 公共汚水枡	箇所	4.000			第0011号単価表	
合 計						

[単独]

第 0030 号 明細表 舗装撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	180.000			CB430510(0027)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	77.000			CB430310(0028)
殻運搬工	m3	15.000			第0012号単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	15.000			
合 計					

[単独]

第 0031 号 明細表 舗装撤去工 (復旧時)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	100.000			CB430510(0027)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m <sup>2</sup>	77.000			CB430310(0029)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m <sup>2</sup>	90.000			CB430310(0028)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m <sup>3</sup>	22.000			第0055号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m <sup>3</sup>	22.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m <sup>3</sup>	10.000			CB210030(0031)
合 計					



[単独]

第 0032 号 明細表 舗装仮復旧工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工 t=5cm		m2				第0056号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			77.000			
上層路盤工 t=15cm		m2				CB410041 (0033) 【路盤材 RC-40】
125mmを超え150mm以下 路盤材 (各種)			77.000			
下層路盤工 t=10cm		m2				CB410031 (0034)
75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			77.000			
合 計						

第 0033 号 明細表 舗装復旧工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0057号施工単価表 改質Ⅱ型
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動			167.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0058号施工単価表 改質Ⅱ型
1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3			167.000			

[単独]

第 0033 号 明細表 舗装復旧工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0059号施工単価表
再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下		167.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0038)
無し		167.000			
合計					

第 0034 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				CB210020(0022)
土砂		130.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0034号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		130.000			
合計					

[単独]

第 0035 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工〔熔融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m	91.000			第0060号施工単価表
区画線工〔熔融式・手動〕(市場単価) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m	45.000			第0061号施工単価表
合 計					

第 0036 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	人	11.000			
交通誘導警備員B	人	11.000			
合 計					

[单独]

第 9003 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前 回    下段 : 今 回)
名 称    規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0064号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0065号施工単価表
		1.000			
合 計					

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		第 0001 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm		第 0002 号 施工単価表 100.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm		第 0002 号 施工単価表 100.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm		第 0003 号 施工単価表 100.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm						第 0003 号 施工単価表 100.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工						第 0004 号 施工単価表 100.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0004 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0005 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				



## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0005 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工  
掘削深3.5m以下 333mm第 0006 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

アルミ矢板建込(両側)工  
掘削深3.5m以下 333mm

第 0006 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工  
掘削深3.5m以下 333mm

第 0007 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工  
掘削深3.8m以下 333mm

第 0008 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工  
掘削深3.8m以下 333mm

第 0009 号 施工単価表  
100.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械掘削工 (バックホウ)

第 0010 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

第 0011 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工		第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m超～4m以下		第 0013 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			



底部工(組立式)  
 敷厚: 0.2 m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下

第 0014 号 施工単価表  
 10.000 箇所 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.280			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	1.800			CB240010(0002)
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	8.400			第0015号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)  
配合1:2

第 0015 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					CB240060(0003)
高炉 1:2	m3	0.020			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m超～3m以下		第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

底部工(組立式) 敷厚: 0.2 m 再生砕石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下		第 0017 号 施工単価表 10.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	1.680				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	1.200			CB240010(0002)	
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	5.500			第0015号施工単価表	

底部工(組立式) 敷厚: 0.2 m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下		第 0017 号 施工単価表 10.000 箇所 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工 t=5cm 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0009)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動						第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0012)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3						第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0013)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎						第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3						第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0020)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（30） 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下						第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（30） 95mmを超え100mm以下 プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0021)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)						第 0025 号 施工単価表 1.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)						第 0026 号 施工単価表 1.000 m 当り
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ45cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			



区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		第 0027 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価)						
破線15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		第 0028 号 施工単価表 1.000 m 当り				
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価)						
矢印・記号・文字15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鏡切り工  
 小型立坑(鋼製ケーシング)

第 0029 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

開削水替工		第 0030 号 施工単価表				
夜間（8時間）		1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポンプ運転工	日				第0031号施工単価表	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ポンプ運転工		第 0031 号 施工単価表				
夜間（8時間）		1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0008号運転単価表	

ポンプ運転工

第 0031 号 施工単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工

第 0032 号 施工単価表  
1.000 現場 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			

据付・撤去工

第 0032 号 施工単価表  
1.000 現場 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	現場	1.000	当り		

副管取付工（内副管）  
硬質塩化ビニル管

第 0033 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
管類	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			

副管取付工（内副管） 硬質塩化ビニル管		第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 8 km		第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0023)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		第 0035 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm		第 0036 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

アルミ矢板建込(両側)工  
掘削深2.0m以下 333mm

第 0036 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工  
掘削深2.0m以下 333mm

第 0037 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				



アルミ矢板引抜(両側)工  
掘削深2.0m以下 333mm

第 0037 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工(軽量金属支保工)設置工

第 0038 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0038 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0039 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0039 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板建込(両側)工  
掘削深2.5m以下 333mm第 0040 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

アルミ矢板建込(両側)工  
掘削深2.5m以下 333mm

第 0040 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工  
掘削深2.5m以下 333mm

第 0041 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0042 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0043 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械掘削工 (バックホウ)

第 0044 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

第 0045 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0010号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0024)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工		第 0046 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0012号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m以下		第 0047 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

底部工(組立式)  
 敷厚: 0.2 m 再生碎石 (RC-40) BB18-8-40 W/C=60%以下

第 0048 号 施工単価表  
 10.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	1.680			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	1.200			CB240010(0025)
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	5.500			第0049号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)  
配合1:2

第 0049 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					CB240060(0026)
高炉 1:2	m3	0.020			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）  
2.00m以下

第 0050 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価） 機械施工		第 0051 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械掘削工（小型バックホウ）		第 0052 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0014号運転単価表	

機械掘削工（小型バックホウ）

第 0052 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

第 0053 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0014号運転単価表

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

第 0053 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0024)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工

第 0054 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0015号運転単価表
合計	m3	10.000			



発生土運搬工		第 0054 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0055 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0030)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工 t=5cm 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0056 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コ(13) 無し	m2	1.000			CB410260(0032)

表層工 t=5cm  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0056 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動

第 0057 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0035)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3

第 0058 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0036)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
 再生瀝青安定処理材（30） 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下

第 0059 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（30） 95mmを超え100mm以下 プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0037)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）  
 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）

第 0060 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）  
 破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準）

第 0061 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 破線15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）

第 0062 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し

第 0063 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し

第 0063 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復)

第 0064 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し

第 0065 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0005 砂基礎工 機械施工 (購入砂) 夜間 10m3以上・夜間作業		第 0001 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クッション用砂	m3	1.260			
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



SY1269 夜間 アルミ矢板土留工 H=3.0m 2段		第 0002 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm	m	1.000			第0002号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.0m以下 333mm	m	1.000			第0003号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	1.000			第0004号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	1.000			第0005号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SY1270 アルミ矢板土留工 夜間 H=3.5m 2段		第 0003 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.5m以下 333mm	m	1.000			第0006号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.5m以下 333mm	m	1.000			第0007号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	1.000			第0004号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	1.000			第0005号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SY1271 アルミ矢板土留工 夜間 H=4.0m 2段		第 0004 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深3.8m以下 333mm	m	1.000			第0008号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深3.8m以下 333mm	m	1.000			第0009号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	1.000			第0004号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	1.000			第0005号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SY0025 夜間 殻運搬工		第 0005 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	時間				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0006 砂基礎工 機械施工 (購入砂) 10m3以上・時間的制限なし		第 0006 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クッション用砂	m3	1.260			
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1266 アルミ矢板土留工 H=2.0m 1段		第 0007 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm	m	1.000			第0036号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm	m	1.000			第0037号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	1.000			第0038号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	1.000			第0039号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S1268 アルミ矢板土留工 H=2.5m 2段		第 0008 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0040号施工単価表
アルミ矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm	m	1.000			第0041号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	1.000			第0042号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	1.000			第0043号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0010 取付管布設工 VUφ100 (ゴム輪受口)		第 0009 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		



S0011 ゴム製可とう支管取付工(材工共) 本管：VUΦ150mm		第 0010 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ゴム製可とう支管継手 MH-SJ 150-100 同等品	個	1.000				
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0020 塩化ビニル製柵設置工 1.0m以下：公共汚水柵		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0025 殻運搬工		第 0012 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	時間				第0017号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001) 夜間	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0002) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0003) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0004) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0006) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0007) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0008) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB410260(0009) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410041(0010) 夜間	上層路盤工 t=15cm	m2			平均厚さ	125mmを超え150mm以下
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB410031(0011) 夜間	下層路盤工 t=14cm	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0012) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0013) 夜間	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0014) 夜間	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB430510(0015) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0016) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0017) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410041(0018) 夜間	上層路盤工 t=15cm	m2			平均厚さ	125mmを超え150mm以下
					材料	路盤材(各種)
CB410031(0019) 夜間	下層路盤工 t=10cm	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410240(0020) 夜間	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410040(0021) 夜間	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	再生瀝青安定処理材(30)
					平均厚さ	95mmを超え100mm以下
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210020(0022)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0023)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0024)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0025)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0026)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0027)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB430310(0028)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0029)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0030)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0031)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB410260(0032)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410041(0033)	上層路盤工 t=15cm	m2			平均厚さ	125mmを超え150mm以下
					材料	路盤材(各種)
CB410031(0034)	下層路盤工 t=10cm	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0035)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0036)	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410040(0037)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	再生瀝青安定処理材(30)
					平均厚さ	95mmを超え100mm以下
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0038)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料

第 0003 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0005 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料						第 0005 号 運転単価表
夜間 (8時間)						1.000 供用日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費						第 0006 号 運転単価表
夜間 (8時間)						1.000 時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	時間				第0007号運転単価表	
タイヤ損耗費	時間					
諸雑費	式	1.000				

ダンプトラック運転費

第 0006 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0007 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

夜間 (8時間)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				



小型バックホウ運転費

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0010 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0011号運転単価表

バックホウ運転費

第 0010 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料

第 0011 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】

第 0012 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0013号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0013 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0014 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				

小型バックホウ運転費

第 0014 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】

第 0015 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0016号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】

第 0015 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0016 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0016 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0017 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	時間				第0018号運転単価表	
タイヤ損耗費	時間					
諸雑費	式	1.000				

ダンプトラック運転費

第 0017 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0018 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		



## 特記仕様書（施工にあたっての指示事項）

### 【 一般事項 】

施工に際しては、「三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月制定、平成29年7月一部改正）」及び「三重県建設工事実務必携（三重県 HP 参照）」を遵守すること。ただし、提出書類の様式は、菰野町の指定する様式を使用するものとする。

現場、設計図書及び仕様書を十分に把握理解し、綿密な施工計画を立て、施工計画書を作成提出すること。その施工計画に従い工事をすすめること。

現場と仕様書に相違がある場合、または施工に対して問題のある場合は、必ず事前に監督職員と工事打合簿にて協議を行うこと。

本工事で使用する工事看板等にあっては、夜間でも確認できるものとし、看板周囲に反射テープを設置する等対策を行うこと。なお、設置看板について間伐材の使用を義務付けるものではない。

受注者は、本工事施工上の技術経験を有する優秀な現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ処理させること。また、工事現場内において、第三者が確認できるように腕章等の着用をすること。

現場周辺の既設官民境界杭(ピン)は全て控えをとり復元出来るよう管理を行うこと。また、境界復元後、構造物等が境界を侵した場合には監督職員と協議を行い、必要な場合には再施工とする。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。

本工事にて使用する材料は、その品質を証明する資料（使用材料検査（確認）調書）を事前に提出し、監督職員の検査（確認）を受けたのち使用すること。なお使用材料の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督職員から請求があった場合提出すること。

各種機器・材料等で合格又は承認されたものであっても、使用時において監督職員が不適切と認めたものを使用してはならない。

地元住民とのトラブルは極力避け、住民より苦情があった場合は、直ちに監督職員に報告すること。

一般車輛の通行を必ず優先させること。また、通行人がいる場合は、作業機械を一時停止させるなど、事故の回避に努めること。

受注者は、工事の施工により発注者または第三者に損害を与えたときは賠償の責を負うものとし、工事保険等に参加し、保険証券等の写しを提出すること。ただし、その他の不可抗力によると考えられる場合は、契約約款に基づき協議すること。

H29.7.1

騒音、振動には常に細心の注意を払い、地域住民の方々の生活に極力支障を来さぬよう配慮すること。また、施工にあたり建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動、排出ガス対策型機械を使用すること。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議を行うものとする。

本工事で発生する産業廃棄物にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正なる処理の確認を行い、監督職員に提出すること。また、産業廃棄物の処理を委託した場合は委託契約書の写しを提出すること。

一日の作業終了後、周辺の清掃を行うこと。また、バリケードの転倒や保安灯の電球切れなど安全対策設備に不備が生じていないかを確認し、不備があった場合は直ちに対処すること。

施工箇所が通学路である場合、作業開始は生徒が登校し終えてから行うこと。また、生徒の下校に際しても細心の注意を払い、事故の抑制に努めること。

本工事において、下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を菰野町内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。なお、工事の施工につき著しく不相当と認める下請負者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。

暴力団等（菰野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第1条に規定する「暴力団等」をいう。以下同じ。）による不当介入（同要綱第2条に規定する「不当介入」をいう。以下同じ。）を受けた場合の措置は次のとおりとする。

受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

により四日市西警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

## 【 特記事項 】

本工事の夜間施工の作業時間帯は、20時～6時とする。(作業時間には準備時間を含む)なお、関係機関等との調整の結果作業時間帯に変更が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。

本工事の占用箇所の一部について、現在、道路管理者と協議中であり、協議の調整状況によって協議の対象とする。

本工事にて使用する材料について

コンクリート二次製品にあたっては、防菌(抗菌)コンクリート製品とすること。

公共汚水柵にあたっては、特に指定の無い場合 MK 100P-200【マルチ型】(同等品)を使用すること

公共汚水柵蓋にあたっては、町指定マーク入りとし、乗り入れ等傾斜部については監督職員と協議のうえ、傾斜型を使用すること。

埋戻しにおいては、原則、即日埋戻しとすること。但し、これにより難しい場合は、監督職員と書面にて協議すること。埋戻し転圧にあっては一層の厚さが20cmを超えない範囲で十分締固めを行うこと。

既設構造物(側溝及び道路含む)地下埋設物(既設占用物件等)に接近する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって施工し、損傷および汚損等の障害が発生した場合には早急に適切な措置を行い、監督職員に連絡すること。なお、緊急時の措置方法についてはこれらの所有者(管理者)の指示を優先することがある。

交通誘導警備員を適正に配置し安全配慮に努めること。なお、誘導警備員は2人配置(信号機操作作業時は4人配置)とし1人は有資格者とする。また、施工数量や現場条件に変更が生じた場合など、誘導警備員の配置人員の変更を要する場合は事前に監督職員と協議を行うものとする。

建設発生土の処分地は未定につき暫定運搬距離8kmで計上のため、契約後に別途協議を行い変更とする、なお、民有地へ処分する場合は「建設発生土受入承諾書」を事前に得るものとする。また、土砂搬出の際、道路を汚損した場合は速やかに清掃・補修し、周辺地域に迷惑のかからないようにすること。

供用開始前に実施するＴＶ調査業務において漏水等の損傷箇所が発見された場合は、受注者の責において原因の調査を行い、監督職員と協議のうえ修繕し、供用開始の日までに報告すること。

工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出すること。なお、事故発生が休日や夜間であっても役場休日夜間電話（391-1112）へ連絡すること。また、施工計画書に添付の連絡系統図等を現場に携帯し、緊急時の体制及び対応について整備すること。

工事区間 （起点）大字永井 3300、（終点）大字永井 201-2。

路線名 県道四日市菰野大安線、町道永井保々線